

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
 in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 07 November 2000 (07.11.00)	
International application No. PCT/EP00/02144	Applicant's or agent's file reference PÖ000301PCT
International filing date (day/month/year) 10 March 2000 (10.03.00)	Priority date (day/month/year) 10 March 1999 (10.03.99)
Applicant PÖTTER, Thomas	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

04 October 2000 (04.10.00)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer R. E. Stoffel
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

IPER

PCT

An:

SCHOPPE, Fritz  
SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER  
Postfach 71 08 67  
81458 München  
ALLEMAGNE

EINGEGANGEN

- 1. MRZ. 2001

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS  
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 28.02.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
PÖ000301PCT

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP00/02144

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
10/03/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
10/03/1999

Anmelder  
PÖTTER, Thomas

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Barrio Baranano, A

Tel. +49 89 2399-8621



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 02 MAR 2001

WIPO

T6

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts PÖ000301PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02144	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 10/03/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 10/03/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L9/00		
Anmelder PÖTTER, Thomas		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.


2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  04/10/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  28.02.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Bertini, S  Tel. Nr. +49 89 2399 8985



**I. Grundlage des Berichts**

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

**Beschreibung, Seiten:**

1-41                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-28                      ursprüngliche Fassung

**Zeichnungen, Blätter:**

1/4-4/4                      ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02144

- ☐ Beschreibung,      Seiten:  
☐ Ansprüche,      Nr.:  
☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-28
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-28
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-28
	Nein: Ansprüche	

### 2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

**V. BEGRÜNDETE FESTSTELLUNG NACH ARTIKEL 35 (2) HINSICHTLICH DER NEUHEIT, DER  
ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT UND DER GEWERBLICHEN ANWENDBARKEIT; UNTERLAGEN UND  
ERKLÄRUNGEN ZUR STÜTZUNG DIESER FESTSTELLUNG**

1. Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung (Anspruch 1) und auf ein Verfahren (Anspruch 25) zum Verbergen von Informationen in einem Text, sowie auf eine Vorrichtung (Anspruch 20) und auf ein Verfahren (Anspruch 26) zum Extrahieren von in einem modifizierten Text verborgenen Informationen.

Aus dem in der Beschreibungseinleitung genannten Stand der Technik ist es bekannt, bei einem steganographischen Konzept Texte zu verwenden die auf vordefinierte Grammatiken und ähnliches begrenzt sind; darüber hinaus ist so ein Konzept gegenüber Textformatierungen sehr empfindlich und gegenüber leichten Modifikationen des Textes nicht robust. Die Verwendung von Synonymen ist beim Stand der Technik auch ausgeschlossen.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein steganographisches Konzept zu schaffen, welches flexibel einsetzbar ist und gleichzeitig ein hohes Maß an Unanfälligkeit liefert.

Gelöst wird die Aufgabe durch die Verfahrensschritte in den Ansprüchen 25 und 26 sowie durch die Vorrichtungsmerkmale der Ansprüche 1 und 20.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß die natürlichste Nachrichtenart zum Verbergen von Informationen Text ist, und dafür wird hier die Sprache an sich verwendet. Jede Sprache enthält eine außerordentlich große Redundanz. Daher können viele verschiedene Dinge auf eine sehr große Anzahl von Arten und Weisen ausgedrückt werden. Jeder beliebige natürlich-sprachliche Text kann daher verwendet werden. Das erfindungsgemäße Konzept ist daher nicht auf vordefinierte Grammatiken und ähnliches begrenzt. Das erfindungsgemäße Konzept ist darüber hinaus gegenüber Textformatierungen völlig unempfindlich und auch gegenüber leichten Modifikationen des Textes robust.

Seine Anwendung ist sehr flexibel und ist es auch dort anwendbar, wo eine Synonymersetzung per se ausgeschlossen ist.

Die im Internationalen Recherchenbericht genannten Druckschriften waren auch bereits in der vorliegenden Beschreibung als Stand der Technik angegeben.

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 20, 25 und 26 ist daher neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) und (3) PCT).

2. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 19, 21 bis 24 und 27, 28 enthalten weitere Details der Vorrichtungen gemäß Anspruch 1 bzw. 20. Da sie vom Anspruch 1 bzw. 20 abhängig sind, erfüllen auch sie die Erfordernisse gemäß PCT (Artikel 33 (2) und (3)) bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Translation

09/936853

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

4

Applicant's or agent's file reference PÖ000301PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/02144	International filing date (day/month/year) 10 March 2000 (10.03.00)	Priority date (day/month/year) 10 March 1999 (10.03.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 9/00		
Applicant PÖTTER, Thomas		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 04 October 2000 (04.10.00)	Date of completion of this report 28 February 2001 (28.02.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/02144

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-41, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-28, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/4-4/4, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 00/02144

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-28	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-28	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-28	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

1. The invention relates to a device (Claim 1) and a method (Claim 25) for hiding information in a text as well as a device (Claim 20) and a method (Claim 26) for extracting information hidden in a modified text.

The prior art indicated in the introductory part of the description discloses the use, in a steganographic system, of texts defined by predefined grammars and the like; moreover, such a system is very sensitive to text formatting and is not robust against slight modifications of the text. The use of synonyms is also excluded in the prior art.

The present invention therefore addresses the problem of devising a steganographic system that can be used flexibly and at the same time provides a high degree of insusceptibility.

The problem is solved with the method steps in Claims 25 and 26 as well as the device features of Claims 1 and 20.

The present invention is based on the understanding that text is the most natural type of communication in which to hide information, and for that purpose natural language is used. Any language contains an extraordinarily large amount of redundancy. Hence, many different things can be expressed in a very large number of ways. Therefore, any natural language text can be used. The concept behind the invention is therefore not limited to predefined grammars and the like. Moreover, the concept behind the invention is entirely insensitive to text formatting and is robust against slight modification of the text.

Its application is very flexible and can also be used where replacing synonyms is excluded per se. The international search report citations have already been indicated as prior art in the present description.

The subject matter of Claims 1, 20, 25 and 26 is therefore novel and inventive (PCT Article 33(2) and (3)).

2. Dependent Claims 2 to 19, 21 to 24, 27 and 28 comprise further details of the devices according to Claims 1 and 20. Since these claims are dependent on Claims 1 and 20, they also meet the requirements of the PCT (Article 33(2) and (3)) in respect of novelty and inventive step.

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF RECEIPT OF  
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

EINGEGANGEN

13. JUNI 2000

To:

SCHOPPE, Fritz  
 Schoppe, Zimmermann & Stöckeler  
 Postfach 71 08 67  
 D-81458 München  
 ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 29 May 2000 (29.05.00)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference PÖ000301PCT ✓	International application No. PCT/EP00/02144 ✓

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

PÖTTER, Thomas (all designated States)

International filing date : 10 March 2000 (10.03.00) ✓  
 Priority date(s) claimed : 10 March 1999 (10.03.99) ✓  
 Date of receipt of the record copy by the International Bureau : 11 May 2000 (11.05.00)

List of designated Offices :

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE  
 National : CA, JP, NO, US

## ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase
- ☒ confirmation of precautionary designations
- ☒ requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer:  G. Bähr  Telephone No. (41-22) 838.83.38
--	---

**INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE**

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is **20 MONTHS** from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, **30 MONTHS** from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. **It is the applicant's responsibility** to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

**CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS**

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

**REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS**

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

## PCT-ANTRAG

1/3

International

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am

Patent Application

PÖ000301PCT

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen	
0-1	Internationales Aktenzeichen.	
0-2	Internationales Anmeldedatum	
0-3	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	
0-4	Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag	
0-4-1	erstellt durch Benutzung von	PCT-EASY Version 2.90 (aktualisiert 15.12.1999)
0-5	Antragsersuchen Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird	
0-6	(Vom Anmelder gewähltes) Anmeldeamt	Europäisches Patentamt. (EPA) (RO/EP)
0-7	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	PÖ000301PCT
I	Bezeichnung der Erfindung	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERBERGEN VON INFORMATIONEN UND VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM EXTRAHIEREN VON INFORMATIONEN
II	Anmelder	
II-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
II-2	Anmelder für	alle Bestimmungsstaaten
II-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	PÖTTER, Thomas
II-5	Anschrift:	Luxemburger Straße D-67657 Kaiserslautern Deutschland
II-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
II-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
IV-1	Anwalt oder gemeinsamer Vertreter; oder besondere Zustellanschrift Die unten bezeichnete Person ist/wird hiermit bestellt, um den (die) Anmelder vor den internationalen Behörden zu vertreten, und zwar als:	Anwalt
IV-1-1	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	SCHOPPE, Fritz
IV-1-2	Anschrift:	SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER POSTFACH 71 08 67 D-81458 München Deutschland
IV-1-3	Telefonnr.	089/7904450
IV-1-4	Telefaxnr.	089/7902215
IV-1-5	e-mail	101345.3117@CompuServe.com

Address changed during the International Phase

## PCT-ANTRAG

PÖ000301PCT


Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 10.03.2000 08:48:21 AM

IV-2	Weitere(r) Anwälte/Anwalt	weitere(r) Anwalt/Anwälte mit derselben Anschrift wie erstgenannter Anwalt	
IV-2-1	Name(n)	STÖCKELER, Ferdinand; ZIMMERMANN, Tankred	
V	Bestimmung von Staaten		
V-1	Regionales Patent (andere Schutzrechtsarten oder Verfahren sind ggf. in Klammern nach der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben)	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere Staat, der Mitgliedsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und Vertragsstaat des PCT ist	
V-2	Nationales Patent (andere Schutzrechtsarten oder Verfahren sind ggf. in Klammern nach der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben)	CA JP NO US	
V-5	Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen Zusätzlich zu den unter Punkten V-1, V-2 and V-3 vorgenommenen Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der nachstehend unter Punkt V-6 angegebenen Staaten. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt.		
V-6	Staaten, die von der Erklärung über vorsorgliche Bestimmungen ausgenommen werden	KEINE	
VI-1	Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht		
VI-1-1	Anmeldedatum	10 März 1999 (10.03.1999)	
VI-1-2	Aktenzeichen	19910621.5	
VI-1-3	Staat	DE	
VII-1	Gewählte Internationale Recherchenbehörde	Europäisches Patentamt (EPA) (ISA/EP)	
VIII	Kontrollliste	Anzahl der Blätter	Elektronische Datei(en) beigelegt
VIII-1	Antrag	3	-
VIII-2	Beschreibung	41	-
VIII-3	Ansprüche	12	-
VIII-4	Zusammenfassung	1	pÖ000301.txt
VIII-5	Zeichnung(en)	4	-
VIII-7	INSGESAMT	61	
VIII-8	Beigelegte Unterlagen	Unterlage(n) in Papierform beigelegt	Elektronische Datei(en) beigelegt
VIII-8	Blatt für die Gebührenberechnung	✓	-
VIII-16	PCT-EASY-Diskette	-	Diskette
VIII-18	Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der Zusammenf. veröffentlicht werden soll	1	
VIII-19	Sprache der int. Anmeldung	Deutsch	

## PCT-ANTRAG

PÖ000301PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 10.03.2000 08:48:21 AM

IX-1	Unterschrift des Anmelders oder Anwalts	
IX-1-1	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	SCHÖPPE Fritz

## VOM ANMELDEAMT AUSZUFÜLLEN

10-1	Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	
10-2	Zeichnung(en):	
10-2-1	Eingegangen	
10-2-2	Nicht eingegangen	
10-3	Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingeg. Unterlage(n) oder Zeichnung(en) zur Vervollständigung dieser Int. Anmeldung	
10-4	Datum des fristgerechten Eingangs der Berichtigung nach PCT Artikel 11(2)	
10-5	Internationale Recherchenbehörde	ISA/EP
10-6	Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben	

## VOM INTERNATIONALEN BÜRO AUSZUFÜLLEN

11-1	Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro	
------	---	--



**PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE  
GEBÜHRENBERECHNUNG)**

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 10.03.2000 08:48:21 AM


(Dieses Blatt zählt nicht als Blatt der internationalen Anmeldung und ist nicht Teil derselben)

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen		
0-1	Internationales Aktenzeichen.		
0-2	Eingangsstempel des Anmeldeamts		
0-4	Formular - PCT/RO/101 (Anlage)		
0-4-1	PCT Blatt für die Gebührenberechnung erstellt durch Benutzung von	PCT-EASY Version 2.90 (aktualisiert 15.12.1999)	
0-9	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	PÖ000301PCT	
2	Anmelder	PÖTTER, Thomas	
12	Berechnung der vorgeschriebenen Gebühren	Höhe der Gebühr/Multiplikator	Gesamtbeträge (EUR)
12-1	Übermittlungsgebühr T	⇒	102
12-2	Recherchegebühr S	⇒	945
12-3	Internationale Gebühr Grundgebühr (erste 30 Blätter) b1	409	
12-4	Anzahl der Blätter über 30	31	
12-5	Zusatzblattgebühr (X) 9		
12-6	Gesamtbetrag der weiteren Gebühren b2	279	
12-7	b1 + b2 = B	688	
12-8	Bestimmungsgebühren Anzahl der in der internationalen Anmeldung vorgenommenen Bestimmungen	5	
12-9	Number of designation fees payable (maximum 8)	5	
12-10	Bestimmungsgebühr (X) 88		
12-11	Gesamtbetrag der Bestimmungsgebühren D	440	
12-12	PCT-EASY-Gebührenermäßigu ng R	-126	
12-13	Gesamtbetrag der internationalen Gebühr (B+D-R) I	⇒	1.002
12-17	Gesamtbetrag der zu zahlenden Gebühren (T+S+I+P)	⇒	2.049
12-19	Zahlungsart	Abbuchungsauftrag	
12-20	Anweisungen betreffend laufendes Konto Das Anmeldeamt:	Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP)	
12-20-1	wird beauftragt, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der Gebühren von meinem laufenden Konto abzubuchen	✓	
12-20-2	wird beauftragt, Fehlbeträge oder Überzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der Gebühren meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben	✓	
12-21	Nummer des laufenden Kontos	2800 0601	

**PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE  
GEBÜHRENBERECHNUNG)**

PÖ00301PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 10.03.2000 08:48:21 AM

12-22	Datum	10 März 2000 (10.03.2000)
12-23	Name und Unterschrift	SCHOPPE, Fritz 

**PRÜFPROTOKOLL UND BEMERKUNGEN**

13-2-1	Prüfergebnisse Antrag	Grün? Die Bezeichnung der Erfindung muß kurz und genau gefaßt sein. Bitte überprüfen.
13-2-2	Prüfergebnisse Staaten	Grün? Es können mehr Bestimmungen vorgenommen werden. Die folgenden Staaten sind nicht bestimmt worden: AP: ( GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW); EA: ( AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM); OA: ( BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG); AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CH, LI, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW. Bitte überprüfen.
13-2-3	Prüfergebnisse Namen	Grün? Anmelder 1.: Telefonnr. nicht angegeben
		Grün? Anmelder 1.:Telefaxnr. nicht angegeben
13-2-6	Prüfergebnisse Inhalt	Gelb! Die Vollmacht oder eine Kopie der allgemeinen Vollmacht muß beigefügt werden, es sei denn, alle Anmelder unterzeichnen den Antrag
		Grün? Priority 1: der Prioritätsbeleg ist nicht beigefügt (der Anmelder muß ihn beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro vor Ablauf von 16 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum einreichen)

**PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE  
GEBÜHRENBERECHNUNG)**

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 10.03.2000 08:48:21 AM

13-2-8	Prüfergebnisse Zahlung	Grün? Bitte überprüfen Sie, daß bei dem gewählten Anmeldeamt ein gültiges laufendes Konto auf Ihren Namen besteht
--------	---------------------------	--

SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER

PATENTANWÄLTE

European Patent Attorneys  
European Trademark Attorneys

Fritz Schoppe, Dipl.-Ing.  
Tankred Zimmermann, Dipl.-Ing.  
Ferdinand Stöckeler, Dipl.-Ing.

Telefon/Telephone 089/790445-0

Telefax/Facsimile 089/7902215

Telefax/Facsimile 089/74996977

e-mail 101345.3117@CompuServe.com

Patentanwälte · Postfach 710867 · 81458 München

Thomas Pötter

Luxemburger Straße 1+3

D-67657 Kaiserslautern

---

**Vorrichtung und Verfahren zum Verbergen von Informationen und  
Vorrichtung und Verfahren zum Extrahieren von Informationen**

---

Postanschrift/Mail address: Postfach/P. O. Box 710867, 81458 München

Kanzleianschrift/Office address: Irmgardstraße 22, 81479 München

Bankverbindung/Bankers: HypoVereinsbank Grünwald, Kontonummer 2960155028 (BLZ 70020001)

Postgiroamt München, Kontonummer 315720-803 (BLZ 70010080)

USt-Id Nr./VAT Registration Number DE 130575439

Vorrichtung und Verfahren zum Verbergen von Informationen  
und Vorrichtung und Verfahren zum Extrahieren von  
Informationen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Steganographie und insbesondere auf ein steganographisches Konzept, das maximale Sicherheit liefert, derart, daß kein Verdacht geschöpft wird, daß ein Text verborgene Informationen enthält.

Grundsätzlich bezieht sich die Steganographie auf ein Gebiet der Technik, in dem versucht wird, geheime Nachrichten in anderen Nachrichten zu verstecken, derart, daß ein Nicht-Befugter überhaupt keinen Verdacht schöpft, daß in der ihm vorliegenden Nachricht eine geheime Nachricht versteckt ist. Damit kann im Gegensatz zur Kryptographie, d. h. dem Verschlüsseln von Nachrichten, ein effektiver Schutz geheimer Nachrichten erreicht werden, da ein Nicht-Befugter überhaupt keinen Verdacht schöpft, daß eine Nachricht eine geheime Nachricht enthält. Dagegen kann man verschlüsselten Nachrichten ohne weiteres ansehen, daß sie verschlüsselt sind. Es existieren viele Techniken, um Verschlüsselungen zu "knacken". In der Technik besteht ein Konsens darüber, daß auf beliebige Art und Weise verschlüsselte Nachrichten mit einem beliebig hohen Aufwand entschlüsselt werden können. Die Anstrengungen in der Kryptographie konzentrieren sich daher insbesondere darauf, den Aufwand für einen unbefugten Entschlüssler so groß als möglich zu machen, derart, daß er, abgeschreckt von dem hohen Aufwand, von einem unbefugten Entschlüsseln der verschlüsselten Nachrichten absieht. Unter bestimmten Umständen wird jedoch ein beliebig hoher Aufwand in Kauf genommen, um besonders wichtige Nachrichten entschlüsseln zu können. Man nimmt an, daß es für viele der bekannten Verschlüsselungsverfahren intelligentere aber dafür weniger aufwendige Verfahren zum "Knacken" gibt. Für

keines der bisher bekannten Verfahren kann man ein solches effizientes "Knacken" ausschließen. Hier ist die Steganographie eine Ergänzung. Die Steganographie - Steganographie bedeutet ursprünglich verdecktes Schreiben - versucht, eine geheime Information so in einer Nachricht zu verstecken, daß niemand überhaupt Verdacht schöpft, daß hier bereits eine geheime Nachricht versteckt ist. In diesem Fall wird auch der allerhöchste Aufwand nichts nützen, da ein Unbefugter gar nicht weiß, welche Nachricht eine geheime Nachricht enthält, insbesondere wenn er eine große Menge von Nachrichten überwachen soll.

In jüngster Zeit besteht ein großer Bedarf nach steganographischen Techniken, da sich die "email" immer weiter ausgebreitet hat, wobei die Anwendungen nicht mehr nur im militärischen Bereich sind. Insbesondere besteht bei Firmen der Bedarf, geheimzuhaltende Geschäftszahlen elektronisch zu übermitteln. Es versteht sich von selbst, daß kein Unbefugter durch Anzapfen einer Datenleitung, die beispielsweise ein Teil des Internets sein kann, Zugang zu solchen geheimen Geschäftsdaten haben soll. So existieren eine Vielzahl von Mail-Programmen, die einen Text vor dem Verschicken verschlüsseln. Wie es jedoch bereits ausgeführt worden ist, existiert keine sichere Verschlüsselung.

Daher haben sich in jüngster Zeit moderne Steganographiekonzepte herausgebildet. Eines dieser Steganographiekonzepte besteht darin, in Bilddateien das letzte Bit oder Least Significant Bit von Bildpixeln für die Speicherung der zu verbergenden Informationen zu benutzen. Solche Verfahren werden ausführlich von Joshua R. Smith u. a., "Modulation and Information Hiding in Images", First International Workshop, Cambridge, UK, 30. Mai bis 1. Juni 1996, Seiten 207-225 ausführlich beschrieben. Obgleich in Bildern sehr viele geheimen Informationen versteckt werden können, ist an diesen Verfahren nachteilig, daß Bilddateien im allgemeinen sehr große Dateien sind, weshalb eine Übertragung mittels elektronischer Post relativ lange dauert. Außerdem ist ein

häufiges Versenden von sehr großen Dateien zwischen einem üblichen Sender und einem üblichen Empfänger relativ auffällig, was dem steganographischen Gedanken an sich zuwider läuft.

Bekannte Verfahren zum Verbergen von Informationen in Texten bestehen darin, daß bestimmte einfach vordefinierte Satzstrukturen erzeugt werden können, wobei die grammatikalische Zusammenstellung eines bestimmten Satzes eine üblicherweise binäre zu verbergende Information widerspiegelt. Diese Verfahren sind ausführlich in Peter Wayner, "Disappearing Cryptography", Academic Press Inc., 1996, S. 91 - 121, beschrieben. Solche vordefinierten Grammatiken haben den Nachteil, daß sich ein Sender und ein Empfänger, wenn sie häufig geheime Informationen kommunizieren wollen, dauernd Texte mit im wesentlichen gleichem Inhalt oder mit nur gering abgewandeltem Bedeutungsinhalt schicken, woraus der Verdacht geschöpft werden kann, daß hier geheime Informationen versteckt sind.

Bekannte Verfahren zum Verbergen von Informationen in Texten verwenden daher entweder vordefinierte Grammatiken, die entweder nur einfache vordefinierte Satzstrukturen erzeugen können oder aber allein auf der Veränderung der Steuerzeichen, Leerzeichen und Tabulatoren beruhen. Beide Verfahren sind relativ auffällig, nur sehr begrenzt einsetzbar, liefern nur eine geringe Bandbreite, d. h. die Menge der zu verbergenden Informationen in einem bestimmten Text ist relativ klein, und dieselben sind nicht robust gegenüber einfachen Veränderungen, wie z. B. durch Umformatieren des Textes oder durch leichtes Umformulieren. Solche Verfahren sind daher ebenfalls für handschriftliche Notizen oder Passagen in Printmedien relativ ungeeignet.

Insbesondere besteht ein Bedarf, über einen Zeitungsartikel geheime Informationen an einen oder mehrere Empfänger zu verteilen. So wäre es besonders auffällig, wenn an einer Stelle in der Zeitung auf einmal eine vordefinierte Gram-

matik sein würde, die allein aufgrund ihres Inhalts auffällt, es sei denn, daß die Grammatik zufällig an das aktuelle Tagesgeschehen aktualisiert worden ist.

In der Fachveröffentlichung "Techniques for data hiding", W. Bender u. a., IBM Systems Journal, Bd. 35, Nr. 3 und 4, 1996, Seite 313-336 sind verschiedene Steganographie-Konzepte beschrieben. Unter anderem werden Möglichkeiten zum Verbergen von Daten in einem Text dargestellt, die ein Verfahren zum Verbergen von Informationen über die Manipulation von unbenutztem Raum auf der bedruckten Seite, ein syntaktisches Verfahren, bei dem z. B. die Satzzeichen zum Verbergen von Informationen verwendet werden, und ein semantisches Verfahren umfassen, bei dem zum Verbergen von Informationen eine Manipulation der Wörter selbst verwendet wird. Beim semantischen Verfahren wird zwei Synonymen ein Primär- bzw. ein Sekundär-Wert zugeordnet. Im Falle vieler Synonyme kann mehr als ein Bit pro Synonym codiert werden. Als problematisch wird angesehen, daß der Wunsch nach dem Verbergen von möglichst vielen Informationen mit den doch vorhandenen Bedeutungsunterschieden zwischen den Synonymen kollidieren kann. Beim syntaktischen Verfahren wird die Diktion und die Struktur von Texten verändert, ohne daß die Bedeutung bzw. der Ton wesentlich verändert wird. Dies wird dadurch erreicht, daß im Falle des Vorliegens einer grammatikalischen Struktur, die einen Hauptsatz und einen Nebensatz aufweist, ein Informationsbit dadurch in dem Text verborgen wird, daß der Nebensatz vor dem Hauptsatz angeordnet ist, oder daß der Nebensatz nach dem Hauptsatz angeordnet ist. Bei diesem Verfahren wird als problematisch angesehen, daß die Möglichkeiten zum Verbergen von Informationen begrenzt sind.

Die EP 0 268 367 bezieht sich auf eine Schnittstelle für natürliche Sprache, welche dazu verwendet wird, die semantische Korrektheit einer Abfrage sicherzustellen. Hierzu wird ein zu analysierender Text in einen Lexikon-Analysator eingegeben, welcher mit einem Synonym-Lexikon verbunden ist, um eine Synonym-Substitution durchzuführen, um einem dem Lexi-



kon-Analysator nachgeschalteten Parser ein möglichst kleines Standardvokabular übermitteln zu können. Der Parser ist zusätzlich mit einem Hauptlexikon und einer Grammatikstufe verbunden, um eine syntaktische Analyse der Texteingabe, welche gegebenenfalls Synonyme aufweist, durchzuführen. Die Aufgabe des Parsers wird in eine Vereinfachungsstufe eingespeist, die dazu führt, einen Recall oder eine Anzahl von Treffern oder eine Anzahl der zurückgelieferten Dokumente einer Abfrage zu erhöhen. Die vereinfachte Abfrage wird wiederum einer Übersetzungsstufe zugeführt, welche mit einem Datenbankverwaltungssystem gekoppelt ist, das eine Ausgabe erzeugen kann, die als Schnittstelle für einen Benutzer fungieren kann.

Das US-Patent Nr. 5,424,947 bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Analysieren von natürlicher Sprache und auf den Aufbau einer Wissensdatenbank für die Analyse von natürlicher Sprache. Ein Satz wird durch einen Parser syntaktisch analysiert, um die Phrasenstruktur desselben einschließlich einer vorhandenen Mehrdeutigkeit zu liefern. Die Phrasenstruktur wird einem Abhängigkeitsanalysator zugeführt, der ausgangsseitig eine Abhängigkeitsstruktur ohne Mehrdeutigkeit erzeugt. Hierzu wird auf eine Wissensdatenbank zugegriffen, welche Abhängigkeits-/Taxonym-/Synonym-Daten und Kontextabhängigkeitsdaten umfaßt. Die Abhängigkeitsstruktur ohne Mehrdeutigkeit wird einem System zur automatischen Verarbeitung von natürlichsprachigen Texten, wie z. B. einem maschinellen Übersetzungssystem, zugeführt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein verbessertes steganographisches Konzept zu schaffen, das flexibel einsetzbar ist und gleichzeitig ein hohes Maß an Unauffälligkeit liefert.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum Verbergen von Informationen nach Patentanspruch 1, durch eine Vorrichtung zum Extrahieren von Informationen nach Patentanspruch 20, durch ein Verfahren zum Verbergen von Informationen nach

Patentanspruch 25 und durch ein Verfahren zum Extrahieren von Informationen nach Patentanspruch 26 gelöst.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß die natürlichste Nachrichtenart zum Verbergen von Informationen Text ist. Das übliche Kommunikationsmedium besteht nicht im Versenden von Bildern sondern im Versenden von textuellen Nachrichten. Allein aus diesem Grund eignet sich normaler Text am besten zum Verbergen von Informationen. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird zum Verbergen von Informationen in einem Text die Sprache an sich verwendet. Jede Sprache enthält eine außerordentlich große Redundanz. Daher können viele verschiedenen Dinge auf eine sehr große Anzahl von Arten und Weisen ausgedrückt werden. Formulierungsalternativen bestehen in verschiedenen Satzstellungen, verschiedenen Synonymen und verschiedenen Präpositionen etc. Bestimmte Satzstellungen sind aufgrund der grammatikalischen Regeln verboten und würden daher sofort auffallen. Daher werden zum Verbergen von Informationen nur die Formulierungsalternativen verwendet, die (grammatikalisch und lexikalisch) zulässig sind. Allgemein gesagt wird ein Text abhängig von den zu verbergenden Informationen umformuliert, wobei die Informationen in dem umformulierten Text verborgen sind. Solche umformulierten Texte werden nicht auffallen, da sie keine künstlichen Elemente umfassen sondern lediglich eine andere Art und Weise des Ausdrückens eines bestimmten Sachverhalts sind. Personen oder Programme, die eine Vielzahl von Nachrichten daraufhin untersuchen, ob hier geheime Informationen verborgen sind, führen nicht immer Statistiken über die üblichen Ausdrucksweisen des Verfassers. In diesem Fall kann man größere Umformulierungsfreiheiten gestatten. Vermutet man, daß solche Statistiken geführt werden, können noch immer automatische Umformulierungen unter Einhaltung dieser typischen Charakteristik durchgeführt werden. Überwacher haben daher keine Möglichkeit, festzustellen, ob ein Text bearbeitet worden ist oder nicht. Damit wird dem Kerngedanken der Steganographie Genüge geleistet, der darin besteht, Informationen so zu verbergen, daß ein Unbefugter gar

nicht erkennt, daß überhaupt Nachrichten verborgen sind.

Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zum Verbergen von Informationen in einem Text, der zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Liefern des Textes;

einer Einrichtung zum sprachlichen Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

einer Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text

- durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile selbst,
- durch Ermitteln von Synonymen für die Textbestandteile und Variieren der Reihenfolge der Synonyme für die Textbestandteile, oder
- durch Ermitteln von Synonymen für zumindest einen Textbestandteil und Variieren der Reihenfolge eines Synonyms für den zumindest einen Textbestandteil und eines anderen Textbestandteils des Satzes,

wobei jede Formulierungsalternative für den Text grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der Text hat, wobei jeder Reihenfolge und jedem ermittelten Synonym bestimmte Teilinformationen zugeordnet sind;

einer Einrichtung zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen, derart,

daß die Teilinformationen, die der ausgewählten Formulierungsalternative zugeordnet sind, zumindest einem Teil der zu verbergenden Informationen entsprechen; und

einer Einrichtung zum Ausgeben der Formulierungsalternative, die einen modifizierten Text bildet, wobei in dem modifizierten Text die zu verbergenden Informationen verborgen sind.

Die "Teilinformationen" sind in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel Kompressions-Symbole, denen direkt binäre Codes zugeordnet sein können. Der modifizierte Text hat somit den im wesentlichen gleichen Sinn wie der ursprüngliche Text. Dieser Sinn ist jedoch im modifizierten Text anders formuliert, wobei die geheimen Informationen in der - grammatikalisch richtigen - Formulierung stecken.

Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zum Extrahieren von in einem modifizierten Text verborgenen Informationen, wobei der modifizierte Text zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Liefern des modifizierten Textes;

einer Einrichtung zum sprachlichen Analysieren des modifizierten Textes, um Textbestandteile des modifizierten Textes zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

einer Einrichtung zum Liefern von Teilinformationen, die der Reihenfolge der Textbestandteile und, falls der modifizierte Text in sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile verborgene Informationen hat, den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet sind, wobei die Einrichtung zum Liefern von Teilinformationen die gleichen Teilinformationen

liefert, die bei dem Verbergen der Informationen, um den modifizierten Text zu erzeugen, der Reihenfolge der Textbestandteile und gegebenenfalls den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet waren;

einer Einrichtung zum Kombinieren der Teilinformationen, die für den modifizierten Text durch die Einrichtung zum Liefern von Teilinformationen geliefert wurden, um die in dem modifizierten Text verborgenen Informationen zu erhalten; und

einer Einrichtung zum Ausgeben der verborgenen Informationen.

Anders ausgedrückt analysiert die Vorrichtung zum Extrahieren der geheimen Informationen den modifizierten Text und extrahiert die geheimen Informationen durch Ermitteln der Teilinformationen, die den einzelnen Formulierungsalternativen zugeordnet sind. Um eine sinnvolle Extraktion zu erreichen, ist es selbstverständlich erforderlich, daß die Vorrichtung zum Extrahieren die Zuordnung von Teilinformationen zu Wortstellungsalternativen, Synonymen oder Paraphrasen kennt, die in der Vorrichtung zum Verbergen verwendet wurden. Allerdings ist es nicht erforderlich, daß die Vorrichtung zum Extrahieren den ursprünglichen Text, der modifiziert worden ist, kennt, da die Teilinformationen unabhängig von einem Text den Textbestandteilen bzw. der Reihenfolge derselben entsprechen und nicht auf einen spezifischen Text bezogen sind, der immer aus einer Kombination bestimmter Textbestandteile besteht.

Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daß jeder beliebige natürlich-sprachliche Text verwendet werden kann. Das erfindungsgemäße Konzept ist daher nicht auf vordefinierte Grammatiken und ähnliches begrenzt. Damit entfällt das Verdacht-erzeugende Kommunizieren mittels im wesentlichen ähnlicher Texte.

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht da-

rin, daß das erfindungsgemäße Konzept gegenüber Textformatierungen völlig unempfindlich ist. So könnte beispielsweise ein modifizierter Text ausgedruckt werden oder sogar per Hand abgeschrieben werden und auf irgendeine Art und Weise zu einem Empfänger übertragen werden, der die grammatikalischen und lexikalischen Informationen des Senders kennt, der die unter Umständen sogar handgeschriebenen Notizen einfach einscannt, um so den modifizierten Text in seine Vorrichtung zum Extrahieren einzuspeisen.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist ferner gegenüber leichten Modifikationen des Text an sich, beispielsweise wenn Tippfehler korrigiert werden, einfache Artikelfehler korrigiert werden, Singular/Plural-Endungen modifiziert werden, usw. robust.

Je nach Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens wird lediglich die Reihenfolge der Textbestandteile selbst variiert, und es werden keine Synonyme ermittelt, um noch mehr Informationen in dem Text zu verbergen. Alternativ können für alle Textbestandteile Synonyme ermittelt werden, wobei dann statt der Reihenfolge der Textbestandteile die Reihenfolge der Synonyme für die Textbestandteile variiert wird. Schließlich ist es auch möglich, nur für einen Teil der Textbestandteile des Satzes Synonyme zu ermitteln, um dann die Reihenfolge der Textbestandteile bzw. der für bestimmte Textbestandteile ermittelten Synonyme zu variieren.

Wie später ausgeführt, können sogar beim Komprimieren der geheimen Daten steganographische Verfahren angewendet werden, die mit den Verfahren der textuellen Steganographie kombiniert werden können: Entweder um bei Änderungen eine größere Robustheit oder eine leichte Erkennbarkeit dieser Änderungen zu erreichen oder um die Menge der verbergbaren Daten zu erhöhen. Wird jedoch lediglich die Reihenfolge der Textbestandteile zum Verbergen von Informationen verwendet, so ist selbstverständlich eine Umformulierung im Sinne anderer Sy-

nonyme ohne Einfluß auf den Erfolg der Vorrichtung zum Extrahieren. Allerdings sinkt hier die Bandbreite, d. h. die Menge der Informationen, die in dem Text verborgen werden können, erheblich. Somit existiert ein Kompromiß zwischen einerseits Robustheit des modifizierten Textes gegenüber Änderungen und andererseits möglicher Bandbreite, wobei dieser Kompromiß je nach Benutzeranforderung gefunden werden kann.

Bevorzugterweise sind die zu verbergenden Informationen in Form einer Binärsequenz gegeben. Um diese Binärsequenz in dem Text verbergen zu können, sind die Teilinformationen, die den einzelnen Alternativen zugeordnet sind, vorzugsweise ebenfalls Binärdaten, die als Codewörter bezeichnet werden können. Daher ist zu sehen, daß generell gesagt die Vorrichtung zum Verbergen von Informationen prinzipiell eine Decodierung verkörpert, wobei die geheimen Informationen in einen modifizierten Text decodiert werden, wobei der ursprüngliche Text die Codierumstände bzw. den Codierwortschatz festlegt. Analog dazu führt die Vorrichtung zum Extrahieren der Informationen einen Codierschritt aus, wobei der modifizierte Text gemäß den Teilinformationen als "Codierwortschatz" in eine binäre Sequenz codiert wird, die die extrahierten geheimen Informationen umfaßt.

Hierfür können beliebige Codiertechniken verwendet werden, von denen hier lediglich beispielhaft die Technik der arithmetischen Codierung und die Technik der Huffman-Codierung genannt seien.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Konzepts besteht darin, daß seine Anwendung sehr flexibel ist. Sollen beispielsweise Informationen in einem Text verborgen werden, um den Text mit einem Wasserzeichen zu versehen, so dürfte das Ermitteln von Synonymen generell ausscheiden, da die Textbestandteile selbst zum Wasserzeichen beitragen und eine Ersetzung eines Textbestandteils durch ein Synonym u. U. das Wasserzeichen zerstören könnte. Wenn das Wasserzeichen dagegen lediglich über die Variation der Reihenfolge der Textbe-

standteile selbst, welche unverändert sind, in den Text eingebracht wird, so ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, daß das Wasserzeichen durch solche Modifikationen des Textes nicht beeinträchtigt wird.

Für Wasserzeichen-Anwendungen als Spezialfall der Steganographie wird es nicht so sehr auf die Menge der zu verbergenden Informationen ankommen, sondern eher darauf, daß ein Wasserzeichen überhaupt nicht von außen vermutet wird. Wenn es dagegen mehr auf die Menge an Informationen ankommt, die in dem Text zu verbergen sind, so kann das erfindungsgemäße Konzept um die Synonymermittlung ergänzt werden, derart, daß im Gegensatz zur bekannten Synonymersetzung alleine auch die Reihenfolge der Synonyme aller Textbestandteile oder nur eines bestimmten Anteils der Textbestandteile variiert wird. Wenn eine bestimmte Anzahl von Synonymen vorhanden ist, so wird die Variation der Reihenfolge der Synonyme im Vergleich zur alleinigen Synonymbildung die Menge an Informationen, die in dem Text verborgen werden können, beträchtlich erhöhen.

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daß sie auch dort anwendbar ist, wo eine Synonymersetzung per se ausgeschlossen ist. Um dennoch Informationen z. B. in Form eines Wasserzeichens in einem Text zu verbergen, wird erfindungsgemäß nur die Reihenfolge der Bestandteile von Sätzen variiert. Für die meisten Autoren und Verlage gerade im Bereich der Fachliteratur ist eine Synonymersetzung inakzeptabel, denn dann könnten Fachwörter eines Spezialgebiets durch vermeintliche Synonyme ersetzt werden.

Auch die anderen Techniken der Steganographie kommen meist nicht in Frage, da sie zu leicht entfernt werden können oder zu leicht bemerkt werden. Dies trifft gerade für Texte im sog. "Open-eBook"-Format zu. Hier sind leichte Variationen in den Buchstabenpositionen, wie es etwa für PDF-Dokumente bekannt ist, nicht möglich, da es sich um einfache Texte handelt, die kein Microspacing haben. Somit erlaubt die er-



findungsgemäße Variation der Satzbestandteilreihenfolge auch in diesen bisher von der Steganographie ausgeschlossenen Bereichen die Redundanz eines Textes für ein digitales Wasserzeichen z. B. zu Urheberrechtsschutzzwecken gegen Piraterieangriffe zu verwenden. Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung läßt sich die Anzahl der in einem Textabschnitt verbergbaren Informationen erst so weit erhöhen, daß ein Wasserzeichen sinnvoll wird. Es wird nämlich bevorzugt, in jedem längeren Absatz z. B. die komplette Autoren-ID zu speichern, was normalerweise eine Bandbreite von mindestens 2 Bytes erfordert.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beigelegten Zeichnungen detailliert beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Verbergen;
- Fig. 2 ein schematisches Blockdiagramm einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Extrahieren;
- Fig. 3 ein Ablaufdiagramm zur Alternativengenerierung für eine Phrase gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; und
- Fig. 4 ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der Behandlung einzelner Alternativen gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen in einem Text, der über einen Texteingang 12, d. h. eine Einrichtung zum Liefern des Textes, zugeführt wird. Die Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen umfaßt ferner einen weiteren Eingang 14 für die zu verbergenden Informationen sowie einen Ausgang 16 für einen modifizierten Text, der sinngemäß dem ursprünglichen Text entspricht, in dem jedoch die zu verbergenden Informationen enthalten sind.

Die Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen umfaßt ferner eine Einrichtung 18 zum sprachlichen Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern. Diese Textbestandteile können einer Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text zugeführt werden. Eine Einrichtung 22 zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen ist angeordnet, um die Formulierungsalternative auszuwählen, deren Teilinformationen den zu verbergenden Informationen entspricht. Der Einrichtung 22 zum Auswählen einer Formulierungsalternative ist eine Einrichtung 24 zum Ausgeben der Formulierungsalternative, die den modifizierten Text bildet, nachgeschaltet, um den modifizierten Text an dem Ausgang 16 auszugeben.

Im nachfolgenden wird auf die einzelnen Elemente der Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen in einem Text eingegangen.

Die Einrichtung 18 zum Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern, ist angeordnet, um ein sogenanntes "Parsing"-Verfahren durchzuführen. Vorzugsweise ist die Einrichtung 18 zum sprachlichen Analysieren des Textes ein sogenannter HPSG-Parser (HPSG = Head-driven Phrase Structure Grammar). Das Standardwerk zu dessen Realisierung ist Pollard and Sag: "Head driven Phrase Structure Grammar", University of Chicago Press, 1994. Neben dem HPSG-Parser sind in der Technik viele andere Parser bekannt, die ebenfalls bei der vorliegenden Erfindung zum Einsatz kommen können. Insbesondere HPSG-Parser sind moderne hochlexikalisierte unifikationsbasierte Parser. Vorzugsweise arbeiten solche Einrichtungen satzweise. Allgemein gesagt wird, wie es später erläutert wird, der Text in seine linguistischen Textbestandteile zerlegt, wobei zunächst der Kopf des Satzes, der üblicherweise das Verb ist, ermittelt wird, um anschließend andere Konstituenten des Satzes, etwa ein Subjekt, Komplemente und Adjunkte, zu bestimmen. Die größten

Vorteile eines unifikationsbasierten Parsers für HPSG gegenüber anderen Parsern sind, daß (a) die gleichen Spezifikationen für Analyse (eines Ausgangssatzes) und Generation (der umformulierten Sätze) verwendet werden (b) es nur etwa ein Dutzend Parseregeln pro Sprache gibt - alles andere ist deklarativ spezifiziert im Lexikon, erfordert wenig Programmieraufwand und läßt sich leicht auf andere Sprachen übertragen (c) Informationen von verschiedenen linguistischen Ebenen / Bereichen (Syntax, Semantik, Pragmatik) leicht kombiniert werden können. Hieraus ergibt sich die sehr enge Kopplung zwischen Parser und einem inhaltlich reichhaltigen Lexikon, vorzugsweise basierend auf dem Formalismus der getypten Merkmalstrukturen. Ein solcher Parser liefert die syntaktische oder sogar die semantische Struktur eines Satzes als Baum oder Graphstruktur. Bzgl. der Satzstellung werden zusammengehörige Wörter als solche identifiziert. Informationen zur Konstituenten-Reihenfolge (also der Satzstellung) können direkt für Kopfeinträge zusammen mit semantischen Informationen lexikalisch spezifiziert sein, insbesondere bei Verben. Dies dient dazu, sehr frühzeitig viele Parsingalternativen auszuschließen. Parsingalternativen müssen ausgeschlossen werden, die Formulierungsalternativen ergeben, die grammatikalisch falsch sind. Ferner ist es für das steganographische Konzept der vorliegenden Erfindung entscheidend, daß der modifizierte Text den im wesentlichen gleichen Sinn wie der ursprüngliche Text hat.

Stefan Müller: "Scrambling in German - Extraction into the mittelfeld", Proceedings of the tenth Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, City University of Hong Kong, 1995 beschreibt, wie man fürs Deutsche Regeln bzw. Constraints zur Wortstellung in HPSG-Systemen ableitet. Gregor Erbach: "Ambiguity and linguistic preferences" in "H. Trost (ed.): Feature Formalisms and Linguistic Ambiguity", Ellis-Horwood, 1993 beschreibt, wie man solchen Wortstellungsalternativen so Wahrscheinlichkeiten zuordnen kann, daß sie dem realen Sprachgebrauch sehr nahe kommen.

Ein HPSG-Parser ist ein Spezialfall eines unifikationsbasierten Parsers, der mit getypten Merkmalstrukturen arbeitet. Ein HPSG-Parser benötigt zwingend Lexikon- und Grammatik-Komponenten zum Arbeiten, Lexika und Grammatik bilden eine Einheit, außerdem gibt es einige wenige Regeln, in HPSG "Schemata", "Prinzipien", "lexikalische Regeln" genannt. Auch andere Parser, die nur Regeln benötigen, oder die nicht mit getypten Merkmalstrukturen, sondern mit fast beliebigen anderen Datenstrukturen arbeiten, und/oder die Statistiken berücksichtigen können oder nicht, können für die vorliegende Erfindung eingesetzt werden.

Die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text kann eng mit dem HPSG-Parser gekoppelt sein. Vorzugsweise besteht die Einrichtung 20 aus zwei Teilkomponenten: Erstens einer Lexikon/Grammatik-Stufe und zweitens einer Komponente zur Generierung der möglichen Satzstellungs- und Formulierungsalternativen aus einer Menge von Regeln oder Constraints, die zuvor durch Lexikonzugriff und/oder Parsing ermittelt wurden. Ersetzungen durch äquivalente Phrasen können relativ einfach durch Zugriff auf ein Synonymlexikon vorgenommen werden, und Texte können aufgrund der kopfgesteuerten Vorgehensweise sehr effizient komprimiert werden: Die Vorhersagbarkeit für die nächsten zu komprimierenden Daten ist so sehr hoch. Beim Ersetzen der Synonyme gibt es zwei gängige Alternativen: Entweder man benutzt ein Vollformenlexikon, das alle gängigen flektierten Formen enthält. Beispiel: "läuft" ist synonym zu "geht". In einer anderen Variante sind nur Grundformen gleichgesetzt. Beispiel: "laufen" ist synonym zu "gehen". Hier wird zusätzlich eine morphologische Komponente benötigt, die im Beispiel "läuft" analysiert als "3. Person Singular von laufen", und aus "3. Person Singular von gehen" "geht" generiert. Lösungen hierzu sind in der Technik wohlbekannt als regelbasierte Morphologie, Zwei-Ebenen-Morphologie oder Morphologie mit endlichen Zustandsmengen.

Gemäß der vorliegenden Erfindung dient die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen dazu, Möglichkeiten für den modifizierten Text zu schaffen. Dies kann insbesondere durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile und/oder durch Verwenden von Synonymen für die Textbestandteile erreicht werden. Im Sinne dieser Erfindung ist ein Synonym nicht nur als Synonym für ein einzelnes Wort sondern auch als Paraphrase, also Synonym für einen Textbestandteil, d. h. eine Gruppe mit mindestens einem Wort, aufzufassen. Hat ein Textbestandteil mehrere Worte, so kann eine Paraphrase für diesen Textbestandteil weniger oder mehr Worte aufweisen, jedoch unter der Einschränkung, daß der Sinn des Textbestandteils nicht wesentlich verändert wird. Das Maß der Ähnlichkeit bzw. der Abweichung läßt sich leicht beurteilen, wenn Wörter semantischen Konzepten in einer semantischen Hierarchie (also einer Ontologie) zugeordnet sind und Knoten mit Gewichten und Kanten mit dem Grad der Ähnlichkeit der verbundenen Knoten gekennzeichnet sind.

Eine einfache Formulierungsalternative eines Satzes besteht darin, daß lediglich die Reihenfolge der Textbestandteile geändert wird. Bei den meisten Sätzen erlaubt die Grammatik mehrere verschiedene Satzstellungen. Jeder Satzstellung wird eine eindeutige Teilinformation zugeordnet: In bevorzugten Ausführung handelt es sich hierbei um Symbolcodes - wie schon im Abschnitt der Synonyme ausgeführt. Ein Ansatz ist es von der sogenannten kanonischen Reihenfolge oder Normal-Reihenfolge auszugehen. So könnte in der kanonischen Reihenfolge zunächst das Subjekt kommen, dem das Verb folgt, dem wiederum ein Adverb folgt, dem wiederum weitere eventuell noch vorhandene Satzbestandteile nachgeordnet sind. Ein Beispiel ist das Englische: Die hier geltende Satzstellungsregel "Subjekt - Prädikat - Objekt" könnte eine der kanonisierenden Regeln für andere Sprachen wie das Deutsche sein. Jede andere Satzstellung könnte dann als x-te Permutation dieser kanonischen Reihenfolge kodiert werden. Dieses Konzept der kanonischen Reihenfolge läßt sich verallgemeinern: Es reicht, jeder Satzstellung immer wieder den gleichen Code

zuordnen zu können - egal in welcher Satzstellung sich der Eingabesatz befindet. Dazu muß die kanonische Reihenfolge nicht generiert werden. Vielmehr reicht es, wenn die Information benutzt wird, mit deren Hilfe grundsätzlich diese kanonische Reihenfolge erzeugt werden kann. In einer beispielhaften Realisierung könnte dies ein Regelsystem sein: In jeder Situation werden alle sich ergebenden Zustände nach Regelanwendung gleichartig durchnummeriert. Der Code für die gesamte Satzstellung könnte sich durch Konkatenation der so für jeden Schritt der Regelanwendung ergebenden Codes entstehen. Diese Konkatenation kann wiederum nach allen aus der Datenkompression bekannten Varianten erstellt werden: Durch arithmetische, bitweise, byteweise, wortweise Verkettungen - möglicherweise mit Elimination von Redundanzen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "Satz" im Sinne der vorliegenden Erfindung dahingehend zu verstehen ist, daß sämtliche grammatikalischen Konstruktionen, welche genau ein Prädikat und zumindest einen weiteren Bestandteil aufweisen, als Satz zu verstehen sind. Damit sind sowohl Hauptsätze als auch Nebensätze im Sinne der vorliegenden Erfindung jeweils für sich gesehen ein Satz, da ein Hauptsatz, genauso wie ein Nebensatz, immer genau ein einziges Prädikat aufweist, und darüberhinaus einen weiteren Bestandteil, der beispielsweise das Subjekt oder das Objekt sein könnte.

Erfindungsgemäß werden daher im Gegensatz zum Stand der Technik nicht nur Sätze, also grammatikalische Konstruktionen mit genau einem Prädikat und mindestens einem weiteren Bestandteil, untereinander umgestellt, sondern es können alle grammatikalisch akzeptablen Satzumstellungen innerhalb einer solchen grammatikalischen Konstruktion, wie z. B. eines Hauptsatzes oder eines Teilsatzes, auf der Ebene der kleinsten grammatikalisch korrekt umstellbaren Konstituenten durchgeführt werden.

Solche kleinste grammatikalisch korrekt umstellbare Kon-

stituenten, also Bestandteile des Satzes können Artikel-Nomen-Komplexe (z. B. das Haus), Artikel-Adjektive/Adverbien/Partizipien-Nomen-Komplexe (z. B. das schöne, entlegene, ..., braune Haus), ein Prädikat, ein direktes Objekt, ein indirektes Objekt, eine adverbiale Bestimmung (z. B. Zeit, Ort, Umstand, usw), Präpositional-Phrasen (z. B. "vor dem Haus") sowie Pronomial-Phrasen (z. B. meines Freundes) umfassen.

Die Aufteilung bzw. sprachliche Analyse eines Satzes in seine Bestandteile, mittels deren Reihenfolge Informationen in dem Text verborgen werden, kann rekursiv erfolgen, indem erst der gesamte Satz aufgeteilt wird, und indem dann für die einzelnen Haupt- und Gliedsätze einzelne Konstituenten bestimmt werden.

Durch Nutzen einer gemeinsamen Baumstruktur für den vorzugsweise verwendeten Parse-Baum der Konstituenten und eines Huffman-Baumes muß keine weitere Datenstruktur dynamisch aufgebaut werden. Dies spart gleichzeitig Speicherplatz und Rechenzeit.

Je nach Anwendungsfall ist die Tiefe der Aufteilung, d. h. wieviele Bestandteile eines Satzes ermittelt werden und in ihrer Reihenfolge verändert werden, von der Menge der in dem Text zu verbergenden Informationen abhängig. Es muß also nicht bei jeder Anwendung des erfindungsgemäßen Konzepts der Satz in seine sämtlichen kleinsten umstellbaren Bestandteile zerlegt werden. Vielfach dürfte auch eine Umstellung der Reihenfolge von Gruppen von kleinsten Bestandteilen innerhalb eines Satzes genügen.

Falls die Einrichtung 18 zum Analysieren (Fig. 1) und die Einrichtung 20 zum Liefern von Formulierungsalternativen (Fig. 1) angeordnet sind, um Paraphrasen zu verarbeiten, so können auch Mehrwortsynonyme verarbeitet werden. Eine Paraphrase ist z. B. die bekannte Redewendung "die Flinte ins Korn werfen". Ein Synonym dafür ist das Wort "aufgeben". In

dem Satz

"Der Schüler warf wegen Latein die Flinte ins Korn."

können somit bereits mindestens 2 Bits an Informationen mittels folgender Formulierungsalternative verborgen werden:

"Wegen Latein gab der Schüler auf."

Ein erstes Bit steckt hierbei im Synonym "aufgeben" - "die Flinte ins Korn werfen". Das zweite Bit steckt in der Stellung des Satzbestandteils "wegen Latein" vor oder nach dem Prädikat. Aus diesem Beispiel wird klar, daß der Ausdruck "Synonym" im Hinblick auf die vorliegende Erfindung nicht nur "ein Wort für ein anderes Wort" bedeutet, sondern auch sog. Mehrwortsynonyme umfaßt, bei denen eine Wortgruppe durch ein einziges Wort oder umgekehrt ersetzt werden kann.

Auch adjektivische, adverbiale, präpositionale Ergänzungen und direkte/indirekte Objekte lassen sich jeweils untereinander umstellen. Es ist also nicht unbedingt erforderlich, daß die Reihenfolge, beispielsweise des Subjekts zum Prädikat oder des Objekts zum Prädikat, verändert wird, wenn Informationen auch über direkte/indirekte Objekte oder adjektivische, adverbiale oder präpositionale Ergänzungen verborgen werden können.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, das nicht nur auf ein Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile aufbaut, sondern ebenfalls Synonyme verwendet, kann die Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen auf die Lexikon/Grammatik-Stufe zugreifen, um für ein Wort gleichbedeutende Synonyme zu ermitteln. Jedem dieser Synonyme sind ebenfalls eindeutige Teilinformationen zugeordnet, durch die das Synonym von einem anderen Synonym eindeutig unterschieden werden kann. In einer bevorzugten Ausführung sind diese Teilinformationen Symbole im Sinne der Datenkompression, denen direkt im Lexi-



kon Bitcodes (Huffman Codierung) oder Wahrscheinlichkeitsintervalle (Arithmetische Codierung) zugeordnet sind oder zugeordnet werden können.

Vorzugsweise ist die Einrichtung 18 zum sprachlichen Analysieren angeordnet, um keine Textbestandteile zu liefern, für die die Korrektheit der Umformulierung nicht garantiert werden kann. Ferner ist die Einrichtung 20 zum Bestimmen von Formulierungsalternativen angeordnet, um nur solche Formulierungsalternativen anzubieten, für die sichergestellt ist, daß bei deren Analyse wieder der gleiche Satz von Formulierungsalternativen erhalten werden kann. Wird beispielsweise das Wort "Mutter" im zu modifizierenden Text betrachtet, so könnte es eine leibliche Mutter oder eine Schrauben-Mutter bezeichnen. Falls der Kontext nicht eindeutig z. B. der Maschinenbau ist, würde die Einrichtung zum sprachlichen Analysieren bei diesem Ausführungsbeispiel den Textbestandteil "Mutter" überhaupt nicht liefern und darauf verzichten, in ein Synonym zu "Mutter" zu verbergende Informationen zu verstecken. Analog dazu würde die Einrichtung 20 zum Bestimmen der Mehrzahl von Formulierungsalternativen "Mutter" nicht als Synonym für einen Textbestandteil anbieten, falls der Kontext nicht eindeutig ist.

Die Flexibilität des Konzepts gemäß der vorliegenden Erfindung kann an die spezifischen Benutzeranforderungen beliebig angepaßt werden, indem die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen eine bestimmte Anzahl von Synonymgruppen umfaßt. Wird die Anzahl der Synonymgruppen erhöht, so kann in einem gegebenen Text eine größere Menge von Geheiminformationen verborgen werden. Da im Gegensatz zum Stand der Technik das Konzept der vorliegenden Erfindung auf beliebige Texte anwendbar ist, müßte zum Erreichen einer maximalen Menge von zu verbergenden Informationen in einer begrenzten Menge an Text die Einrichtung 20 zum Erzeugen von Formulierungsalternativen für jedes beliebige Wort eine entsprechende Anzahl von Synonymen bereitstellen können. Da jedoch die Anzahl der möglichen

Wörter in einer Sprache sehr groß werden kann, ist es unwahrscheinlich, daß die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für jedes beliebige Wort Synonyme erzeugen kann bzw. gespeichert hat. Trifft dieselbe auf ein Wort, für das es keine Synonyme hat, so wird sie dieses Wort einfach unverändert lassen. Die Einrichtung 20 kann dann selbstverständlich auch keine Teilinformationen bestimmen, da keine Teilinformationen für dieses Wort vorhanden sind. Daher wird dieses Wort nicht dazu verwendet werden können, zu verbergende Informationen "aufzunehmen". Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß die Anzahl der tatsächlich verwendeten Wörter im großen und ganzen relativ begrenzt ist, weshalb bei durchschnittlichen Texten, wie sie beispielsweise zum Übermitteln von Geschäftsdaten eingesetzt werden, in begrenztem Aufwand Synonyme für nahezu alle dort auftretenden Worte lieferbar sind. Hier liegt gerade eine Stärke der vorliegenden Erfindung, derart, daß durch weiteres Aufnehmen von Synonymgruppen in die Einrichtung zum Bestimmen von Formulierungsalternativen die erfindungsgemäße Vorrichtung beliebig "aufgerüstet" werden kann und somit je nach Anwendungsgebiet und Marktbedürfnissen maßgeschneidert werden kann. Weiterhin kann man komplette Synonymwörterbücher lizenzieren und es sind auch eine Reihe von Verfahren bekannt, wie man Synonyme automatisch aus einer großen Sammlung von Texten lernt.

Die Einrichtung 22 zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen, derart, daß die Teilinformationen, die der ausgewählten Formulierung zugeordnet sind, den zu verbergenden Informationen entsprechen, arbeitet allgemein gesprochen wie ein Decodierer oder Dekomprimierer.

Der "Wortschatz" für das Dekomprimieren der zu verbergenden Informationen, d. h. die zu verbergenden Informationen haben üblicherweise eine höhere Informationsdichte als der modifizierte Text. Hinzu kommt, daß Synonyme in Gruppen von mög-

lichst vielen Wörtern mit untereinander gleicher oder ähnlicher Bedeutung - Synonymmengen - angeordnet werden, so daß die Auswahl eines Synonyms einen möglichst hohen Informationsgehalt darstellt.

Diese Auswahl der Alternativen wird durch die Einrichtung 22 zum Auswählen durchgeführt und wird durch die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text bereitgestellt, wobei der Wortschatz gemäß der vorliegenden Erfindung grundsätzlich durch den Ausgangstext, d. h. den am Eingang 12 zugeführten Text, bestimmt wird, derart, daß im Gegensatz zum Stand der Technik, der lediglich einfache vordefinierte Grammatikstrukturen verwendet, beliebige Texte zum Verbergen von Informationen genommen werden können. In einer bevorzugten Variante bestimmt sich der Wortschatz für die Umformulierung exakt aus der Menge der Synonyme für die Worte im Ausgangstext. Eine wesentliche Eigenschaft ist die Reflexivität der Synonym-Relation: Ist x synonym zu y, so ist auch umgekehrt y synonym zu x.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung arbeitet die Einrichtung 22 als arithmetischer Decodierer oder Dekompressor, während dieselbe bei einem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung als bitbasierter Decodierer bzw. Dekompressor arbeitet. In diesem Fall werden zu verbergende Informationen als Binärdaten behandelt. Wenn die zu verbergenden Informationen Textdaten, d. h. Buchstaben oder Zahlen, sind, werden dieselben vorzugsweise mittels eines üblichen Komprimierungsprogrammes komprimiert, wobei solche in der Technik bekannten Komprimierer bereits Bitdaten ausgeben.

Im Falle der arithmetischen Ausführung werden die zur Verfügung stehenden Alternativen, die von der Einrichtung 20 zur Verfügung gestellt werden, als "Kontext" bezeichnet, während dieselben im Falle einer bitbasierten Ausführung als "Wörterbuch" behandelt werden. Diese Begriffe sind in der Literatur üblich. Gemeinsam ist beiden, daß sie aus Paaren

bestehen, die auf Symbol-Wahrscheinlichkeitspaaren beruhen. Im Falle der bitbasierten Kodierung werden die Wahrscheinlichkeiten  $p$  durch Codes der Länge des negativen Zweierlogarithmus von  $p$  " $-\lg(p)$ " - jeweils gerundet - dargestellt.

Damit beliebige zu verbergende Informationen verarbeitet werden können, derart, daß sie eine gültige Formulierungsalternative ergeben, müssen die Teilinformationen, die den Wortstellungsreihenfolgen und/oder den Synonymen zugeordnet sind, eine bestimmte Bedingung erfüllen. Bei einer bitbasierten Ausführung lautet die Bedingung derart, daß, falls für die Länge  $l_i$  der  $i$ -ten Alternative als eine von  $n$  gleichzeitig möglichen Alternativen zu jedem Zeitpunkt folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = 1,0$$

Bei einer Ausführung mittels arithmetischer Codierung/Decodierung muß die Gesamtsumme der Gewichte aller Alternativen bekannt sein, damit die Gewichte zu Wahrscheinlichkeiten zurückgerechnet werden können, die sich zu Eins aufsummieren.

Bezüglich der arithmetischen Codierung/Decodierung und der bitbasierten Codierung, deren prominentester Vertreter das Huffman-Codieren ist, existiert eine große Menge an Literatur. Beispielhaft sei hier "Managing Gigabytes" von Witten, Moffat und Bell, Van Nostrand Reinhold, New York, 1994, genannt. Anschauliche Beispiele und Informationen finden sich ebenfalls in "The Data Compression Book", von Nelson und Gailly, M & T Books.

Zum Verständnis der vorliegenden Erfindung sei jedoch auf den Grundgedanken der arithmetischen Codierung/Decodierung eingegangen. Im Gegensatz zur Huffman-Codierung erlaubt die arithmetische Codierung eine beliebige Anpassung an die in

einem Text vorliegende Entropie, während bei der Huffman-Codierung zumindest ein Bit pro Symbol vergeben werden muß.

Die meisten Datenkompressionsverfahren passen während des Komprimierens laufend interne Statistiken an, um die zu erwartenden Daten möglichst exakt abschätzen zu können. Hierzu wird jedem Bestandteil ein Bereich oder eine Gewichtung zugewiesen, dessen Breite der Wahrscheinlichkeit entspricht. Bei allgemeinen Codierverfahren muß die Gesamtwahrscheinlichkeit kleiner oder gleich 1,0 sein. Für die hier beschriebenen steganographischen Codierverfahren muß jedoch zwingend gelten, daß alle Wahrscheinlichkeiten/Gewichtungsbereiche zusammen 1,0 ergeben. Dann wird mit der Codierung begonnen. Die Stärke der arithmetischen Codierung besteht gerade darin, daß ein zu codierendes Symbol auch Bruchteile einer Nachkommastelle - sprich eines Bits - belegen kann. Der aktuelle Codiererzustand wird durch die Größe eines aktuellen Intervalls repräsentiert. Bei der Codierung weiterer Zeichen wird dieses Intervall immer weiter eingeengt wie bei einer Intervallschachtelung. Allgemein gesprochen wird daher eine einzige Mantisse einer Fließkommazahl erzeugt, die eine codierte bzw. komprimierte Version der zu codierenden Eingangsdaten darstellt.

Im Decodierer wird wiederum der umgekehrte Vorgang durchgeführt. Die Einrichtung 22 zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen beginnt mit einem Intervall von 0 bis 1, d. h. dem größtmöglichen Anfangsintervall. Die zu verbergenden Informationen werden dabei, wie es bereits erwähnt wurde, als einzige Mantisse einer Fließkommazahl betrachtet. Von den Bits dieser Mantisse werden vom Anfang her jeweils soviele Bits betrachtet, bis die Zahl, die diese Bits darstellen, eindeutig in einem der Wahrscheinlichkeitsintervalle liegt, die durch die Teilinformationen, die durch die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen bestimmt werden, definiert sind. Die ausgewählte Alternative hat somit ein zugeordnetes fest definiertes Inter-

vall. Dieses Intervall wird anschaulich gesprochen - allerdings erst nach evtl. mehreren Schritten - wieder auf die Breite 1 skaliert. Damit können die weiteren Bits aus dem Datenstrom der zu verbergenden Informationen wieder eine der Alternativen wählen, deren Wahrscheinlichkeiten sich zu 1 summieren. In der Praxis werden die Wahrscheinlichkeitsalternativen als ganzzahlige Werte, die Vielfache der eigentlichen Wahrscheinlichkeiten sind, verwaltet, wobei das Intervall nicht nach jedem Decodierungsschritt neu skaliert werden muß. Vielmehr werden die Intervallgrenzen so lange in einer Art Intervallschachtelung verkleinert, bis die Genauigkeit nicht mehr gewährleistet ist und neu skaliert werden muß.

Zum Zwecke der Anschaulichkeit wird im Folgenden von Codebäumen im Zusammenhang mit der Huffman-Codierung gesprochen. Tatsächlich würde man dies nicht als Baum sondern als Tabelle von präfix-freien Codes realisieren, wie dies aus der kanonischen Huffman-Codierung bekannt ist. Dies ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei weniger Speicherverbrauch. Ein solcher "Codebaum" ist als Teil eines Wörterbuchs für die bitbasierte Codierung anzusehen. Ein Wörterbuch enthält darüber hinaus auch die Zuordnung der Symbole zu den Codes des "Kontextes" oder "Baumes". Präziser ist es, von Kontexten statt von Wörterbüchern und von tabellenförmigen Kontexten statt von Bäumen zu sprechen.

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird statt der arithmetischen Codierung/Decodierung eine bitbasierte Codierung und insbesondere eine Huffman-Codierung verwendet. Wie es bekannt ist, kann ein einfacher Huffman-Code mittels einer Liste von Symbolen / Token und zugeordneten Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten erzeugt werden. Wenn jeder Zweig des Baums mit einem gültigen Huffman-Codewort abgeschlossen ist, können beliebige Informationen codiert/decodiert werden, sofern sie sich mit den im Codebaum gespeicherten Symbolen darstellen lassen. Diese Bedingung wurde bereits weiter vorne allgemein ausgeführt.

Im Falle der Huffman-Codierung, die weiter hinten anhand eines Beispiels detaillierter erläutert ist, sind die Teilinformationen, die den einzelnen Formulierungsalternativen, d. h. den Reihenfolgen der Textbestandteile und/oder den einzelnen Synonymen für die Textbestandteile zugeordnet sind, Huffman-Codewörter. Bei einem üblichen Huffman-Code wird zunächst der zu codierende Text statistisch analysiert, wobei das häufigste Zeichen in einem Text üblicherweise das Leerzeichen oder der Buchstabe "e" ist. Zeichen, die häufig vorkommen, werden möglichst kurze Codewörter zugeordnet, während Zeichen, die sehr selten vorkommen, eher längere Codewörter zugeordnet werden, jedoch unter der Voraussetzung, daß ein vollständiger Codebaum entsteht. Damit wird, wie es für Huffman-Codes bekannt ist, eine möglichst große Datenkompression erreicht.

Allen verschiedenen grammatikalisch möglichen Reihenfolgen von Textbestandteilen wird somit ein Huffman-Codewort zugeordnet, derart, daß die Huffman-Codewörter für die Reihenfolgen der Textbestandteile einen vollständigen Codebaum ergeben. Dasselbe trifft für die einzelnen Synonymsätze zu. So müssen die Teilinformationen, d. h. die Huffman-Codewörter, die einem Textbestandteil und den Synonymen zu diesem Textbestandteil zugeordnet sind, insgesamt einen gültigen Codebaum ergeben.

Wie es bereits ausgeführt worden ist, führt die Einrichtung 22 zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen eine Huffman-Decodierung durch. Sie erhält als Eingangssignal die zu verbergenden Informationen und bewegt sich in einem Code-Kontext, der durch die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen bereitgestellt wird, gemäß der Bitsequenz der zu verbergenden Informationen soweit vor, bis ein gültiges Codewort gefunden worden ist. Daraufhin wählt die Einrichtung 22 diese Formulierungsalternative, wie beispielsweise eine bestimmte Wortstellungsreihenfolge. Anschließend kann dann der Synonym-Code-Kontext für Kopf,

Subjekt, Komplemente, Adjunkte des Satzes verwendet werden. Allerdings ist zu beachten, daß die Ersetzung der Synonyme im Prinzip nur von der semantischen Kategorie und der Kontextinformation und nicht von der Wortfunktion (Subjekt, Kopf, Komplement, etc.) abhängt. Es kann deshalb mit der Ersetzung durch Synonyme in der Reihenfolge der Wörter im umgestellten Satz ausgegangen werden. Allerdings lassen sich aus der Wortfunktion häufig morphologische Kenngrößen näher eingrenzen, z. B. der Fall. Hierzu werden wieder die zu verbergenden Informationen bitweise dazu dienen, nacheinander in den jeweiligen Code-Kontexten für die Synonyme soweit fortzuschreiten, bis ein gültiges Codewort gefunden worden ist. Dieses Verfahren wird bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung fortgesetzt, bis ein Satz oder im größeren Stil der gesamte Text vollendet ist. Die zu verbergenden Informationen wurden dabei als eine Folge von Huffman-Codeworten aufgefaßt, die mittels verschiedener, durch die Einrichtung 20 und letztendlich durch den ursprünglichen Text bestimmten Code-Kontexte in einen modifizierten Text umgewandelt, d. h. decodiert, worden sind, der dann ausgegeben wird.

In einer bevorzugten Ausführung wird zunächst die neue Wortstellung im Datenstrom codiert, worauf dann die Codes für die Ersetzung der Synonyme folgen.

Die Einrichtung zum Bestimmen der Mehrzahl von Formulierungsalternativen kann angeordnet sein, um immer nur die eine Formulierungsalternative zu ermitteln, die durch die Einrichtung zum Auswählen aufgrund der zu verbergenden Informationen ausgewählt wird. Beispielhaft anhand eines Codebaums ausgedrückt ist es nicht notwendig, daß sämtliche Zweige verfolgt werden, sondern an einem Knoten nur immer der Zweig, der schließlich zu dem Codewort führt.

Bevor ein detailliertes Beispiel für die Funktionsweise der Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen gegeben wird, sei auf Fig. 2 eingegangen, die ein schematisches Block-



schaltbild einer Vorrichtung 50 zum Extrahieren von in einem modifizierten Text verborgenen Informationen darstellt. Der modifizierte Text wird über einen Eingang 52 in die Vorrichtung 50 eingespeist. Die extrahierten Informationen werden über einen Ausgang 54 ausgegeben. Die Vorrichtung 50 umfaßt wiederum eine Einrichtung 56 zur sprachlichen Analyse des modifizierten Textes, um die Textbestandteile des modifizierten Textes zu liefern. Aufgrund dieser Informationen werden die Codes für die Wortstellung zugeordnet. Die Textbestandteile werden in eine Einrichtung 58 zum Liefern von Teilinformationen eingespeist, um die Teilinformationen zu ermitteln, die den Textbestandteilen und/oder der Reihenfolge der Textbestandteile zugeordnet sind. Dazu muß die Einrichtung 58 zumindest für die durch die Analyse 56 bestimmten Textbestandteile durch die Einrichtung 10 zum Verbergen (Fig. 1) festgelegten Teilinformationen ermitteln können. Vorzugsweise enthält die Einrichtung 58 daher ebenso wie die Einrichtung 20 der Vorrichtung zum Verbergen die Lexikon/Grammatik-Stufe, die Textbestandteilreihenfolge und zugeordnete Teilinformationen sowie Synonyme und zugeordnete Teilinformationen liefern kann. Die vorzugsweise bitförmigen Teilinformationen, die auf Wahrscheinlichkeiten zurückführbar sind und die dem modifizierten Text zugeordnet sind, werden einer Einrichtung 60 zum Kombinieren der Teilinformationen, um die in dem modifizierten Text verborgenen Informationen zu erhalten, zugeführt. Je nach Implementation der Vorrichtung zum Verbergen wird die Einrichtung 60 zum Kombinieren der Teilinformationen entweder als arithmetischer Codierer oder als Huffman-Codierer oder als sonstiger Codierer abhängig von der Codiertechnik der Vorrichtung 10 ausgeführt sein. Die kombinierten Teilinformationen werden schließlich einer Einrichtung 62 zum Ausgeben der verborgenen Informationen zugeführt, damit sie an dem Ausgang 54 ausgegeben werden können. Die Ausgabevorrichtung enthält vorzugsweise, wenn die zu verbergenden Informationen komprimierte Textdaten sind, eine Dekomprimiervorrichtung, derart, daß aus der Vorrichtung 50 zum Extrahieren keine Bitdaten sondern beispielsweise Textdaten ausgegeben werden.

Im nachfolgenden wird die Funktionsweise der Vorrichtung 10 zum Verbergen von Informationen bei einer Implementation mittels Huffman-Codierung/Decodierung in der Auswahlrichtung 22 bzw. der Kombinationseinrichtung 60 in der Vorrichtung 50 zum Extrahieren dargestellt. Der Beispielsatz lautet:

"Das Auto fährt schnell bei glatter Straße über den Hügel."

Die Einrichtung zum sprachlichen Analysieren 18 wird diesen Satz in folgende Teilphrasen zerlegen:

- 1: Das Auto,
- 2: fährt,
- 3: schnell,
- 4: bei glatter Straße,
- 5: über den Hügel.

Es sei darauf hingewiesen, daß der Beispielsatz bereits in der sogenannten kanonischen Reihenfolge (d. h. Subjekt, Verb, Adverb, Präpositionaladjunkte, ...) vorliegt. Die Ziffern vor den Satzbestandteilen können nun zur Kurzdarstellung der Wortstellungsalternativen verwendet werden. So steht beispielsweise "42135" für den Satz:

"Bei glatter Straße fährt das Auto schnell über den Hügel."

Diese alternative Wortstellung ist eine von der Einrichtung 20 zum Bestimmen von Formulierungsalternativen erzeugte Wortstellung, die sich von der ursprünglichen Wortstellung unterscheidet, die jedoch grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der ursprüngliche Text ergibt. Allgemein gesagt ist das Grundprinzip bei der Generierung der Wortstellungsalternativen, daß in jeder Wortklasse, insbesondere auch in jeder Verbklasse, die zur Generierung der korrekten Wortstellungsalternativen notwendigen Informationen gespeichert sind. So kann bei-

spielsweise die Reihenfolge der Konstituenten in den Subjekt-, den Komplement- und den Adjunkt-Attributen der jeweiligen lexikalischen Einträge in einer Lexikon/Grammatik-Stufe zu den jeweiligen Klassen definiert werden. Die Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen, die vorzugsweise ebenfalls als HPSG-System ausgeführt ist, ist dann in der Lage, die folgenden Wortstellungsalternativen regelbasiert zu erzeugen (in Klammern dahinter stehen kanonische Huffman-Codewörter für die einzelnen Textbestandteile):

12345 (111), 12435 (110), 32145 (1001), 32154 (1000), 34215 (0111), 35214 (0110), 42135 (0101), 45213 (0100), 45231 (0011), 52134 (0010), 54213 (0001), 54231 (0000) (13 Wortstellungsalternativen).

Die Binärfolgen hinter den einzelnen Wortstellungsalternativen stellen die Teilinformationen dar, die der jeweiligen Wortstellungsalternative zugeordnet sind. Es zeigt sich, daß hier ein Code-Kontext mit 13 Codewörtern verwendet wird, wobei drei Wortstellungsalternativen ein Codewort mit einer Länge von 3 Bit haben, während die restlichen 10 Wortstellungsalternativen ein Codewort mit einer Länge von 4 Bit haben.

Analog dazu wird die Lieferung einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text durch Verwenden von Synonymen für die Textbestandteile durchgeführt. Nachfolgend sind Synonyme und in Klammern dahinter stehende kanonische Huffman-Codewörter für die einzelnen Textbestandteile dargestellt.

- Auto (111), Kraftwagen (110), Kraftfahrzeug (101), Wagen (100), Limousine (011), Personenkraftwagen (010), Pkw (0011), Automobil (0010), Fahrzeug (00011), Schese (00010), Vehikel (00001), Gefährt (00000) (12 Synonyme)
- fährt (11), rollt (10), bewegt sich fort (01), rast

- (001), gondelt (0001), braust (0000) (6 Synonyme)
- schnell (111), blitzartig (110), hurtig (101), rapide (1001), pfeilschnell (1000), kometenhaft (0111), blitzschnell (0110), flott (0101), pfeilgeschwind (0100), rasch (0011), rasant (0010), geschwind (00011), fix (00010), eilig (00001), flugs (00000) (15 Synonyme)
  - bei (1), auf (0) (2 Wörter mit ähnlichem Sinn nur in diesem Kontext)
  - glatter (11), schlittriger (10), vereister (011), spiegelglatter (010), eisglatter (0011), rutschiger (0010), schlickriger (0001), glitschiger (00001), schlüpfriger (00000) (9 Synonyme)
  - Straße (11), Fahrbahn (10), Hauptstraße (011), Landstraße (010), Fernverkehrsstraße (0011), Fahrstraße (0010), Fahrweg (0001), Fahrspur (0000) (8 Synonyme)
  - Hügel (11), Berg (10), Erhebung (011), Anhöhe (0101), Höhenzug (0100), Bodenerhebung (0011), Höhenrücken (0010), Steigung (00011), Höhe (00010), Buckel (00001), Höcker (00000) (11 Synonyme)

Wieder ist zu sehen, daß jede Synonymklasse einen eigenen Code-Kontext bildet, derart, daß sich für den Beispielsatz 7 Synonym-Code-Kontexte ergeben, wobei für beliebige andere Textbestandteile für beliebige andere Beispielsätze ebenfalls entsprechende Code-Kontexte durch die Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen dynamisch erzeugt bzw. von einem Speicher abgerufen werden können. In einer vorzugsweisen Realisierung ist ein solcher Speicher mit einem Lexikon oder Thesaurus gekoppelt.

Aus diesem Beispiel ist zu sehen, daß häufig erwarteten oder verwendeten Synonymen vorzugsweise kürzere Codes gegeben werden als weniger häufig erwarteten Synonymen. Außerdem ist

zu sehen, daß beim Auftauchen eines der Wörter dieser Synonymliste genau alle Wörter der Liste als Synonyme generiert werden müssen, damit ein vollständiger Codebaum vorhanden ist. Im vorliegenden Beispiel müßten also auch beim Auftreten von "Fahrzeug" nur genau die Auto-Synonyme generiert werden, nicht aber Wörter wie beispielsweise "Lastwagen, Motorrad, usw.". Für solche Effekte kann ein Ähnlichkeitsschwellwert vorgesehen werden, der dazu dient, eine Sinnveränderung zu eliminieren, die entstehen würde, wenn der Begriff "Auto" durch "Lastwagen" ersetzt werden würde.

Die folgende Bitsequenz, die die zu verbergenden Informationen darstellt:

0010/0011/001/0101/0/10/0101

würde den Satz

"Über die Anhöhe rast der PKW blitzschnell auf eisglatter Fahrbahn."

codieren.

Die Originalreihenfolge ohne eine Vertauschung der Stellung der Textbestandteile würde folgendermaßen lauten: "Der PKW rast blitzschnell auf eisglatter Fahrbahn über die Anhöhe". Dies würde dem binären Teil ohne das Präfix für die Wortstellung entsprechen, der in Bitdarstellung lautet:

0011/001/0101/0/10/0101

Es sei darauf hingewiesen, daß die Schrägstriche in der Bitdarstellung für die zu verbergenden Informationen nur aus optischen Gründen vorhanden sind. In der Praxis wird nichts derartiges codiert. Artikel und Groß/Kleinschreibung werden nach den jeweiligen Erfordernissen durch die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen gesetzt. Zur Präposition "über" gibt es hier kein Synonym.

Deshalb bleibt sie unverändert.

Es sei darauf hingewiesen, daß wirklich jede Bitsequenz, wenn sie nicht zu lang ist, einen gültigen Satz mit ähnlicher Bedeutung erzeugt. Wird beispielsweise das 10. Bit, d. h. die zweite "0" im Symbol 001 für "rasen" eliminiert, so erhält man stattdessen "bewegt sich fort", also: "Über die Anhöhe bewegt sich der PKW blitzschnell auf eisglatter Fahrbahn fort."

Würde nun das 15. Bit, d. h. die letzte "1" im Symbol 0101 für "blitzschnell" eliminiert, so verbleibt bei der Selektierung des Adjektivs noch die Bitfolge 0100100101 im Datenstrom. Da ein Symbol 010 nicht in diesem Kontext existiert, da die Codes präfix-frei sind, muß ein Bit zur Selektion des Adjektivs hinzugenommen werden. Es wird dann das Symbol 0100 selektiert, was für "pfeilgeschwind" steht. Es verbleibt dann 100101 im Datenstrom. Die erste 1 wählt "bei" statt "über" wie im Beispiel mit einer 1 mehr. Im Datenstrom verbleibt dann noch 00101, wobei zunächst das Symbol 0010 selektiert wird, das für "rutschiger" steht. Schließlich bleibt eine einzige 1 im zu verbergenden Datenstrom übrig. Damit könnte nun entweder "Straße" (11) oder "Fahrbahn" (10) selektiert werden. Diese Wahl ist völlig frei. Es wird somit durch die Bitsequenz

0010/0011/001/0100/1/0010/1x

der Satz "Über die Anhöhe rast der PKW pfeilgeschwind bei rutschiger Straße" erzeugt, wobei x willkürlich zu 1 gesetzt wurde. Diese Bitsequenz unterscheidet sich nur von der Ausgangssequenz dadurch, daß hier das ursprüngliche 15. Bit fehlt.

In Abweichung vom beschriebenen Ausführungsbeispiel könnte statt einer kanonischen Huffman-Codierung auch eine einfache Huffman-Codierung mit Bäumen verwendet werden. Die kanonische Codierung ermöglicht jedoch eine wesentlich effi-

zientere Decodierung durch das Nachsehen in Tabellen anhand der ersten Codewortbits und durch die Beschränkung auf nur wenige effiziente additive/subtraktive Operationen. Auch die kanonische Huffman-Codierung ist der Technik bekannt.

Im Vorangegangenen wurde darauf hingewiesen, daß kürzeren Codewörtern eine gebräuchlichere Satzstellung bzw. eine gebräuchlichere Synonymalternative zugeordnet werden kann. Dabei wird davon ausgegangen, daß kürzere Codewörter hier häufiger in einem Datenstrom von zu verbergenden Informationen auftreten, weshalb die gebräuchlicheren Alternativen bzw. Synonyme häufiger gewählt werden.

Im Nachfolgenden wird auf Fig. 3 eingegangen, in der das Verfahren, das zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text ausgeführt wird, schematisch dargestellt ist. Beispielhaft ist hier die Erzeugung von Alternativen für eine Phrase nach dem HPSG-Gedanken dargestellt. Zunächst wird in einem Schritt 300 der Kopf eines Satzes gesucht. Dies ist in der Regel ein finites Verb, das Prädikat. In einem Lexikoneintrag in der Lexikon/Grammatik-Stufe zu diesem Verb steht dann, welche Art von Komplementen und was für ein Subjekt das Verb zuläßt. Teilweise können auch Adjunkte oder idiomatische Wendungen im Lexikoneintrag ausgewiesen sein. Sowohl syntaktische wie auch semantische Informationen können im Lexikon verzeichnet sein oder mittels (lexikalischer) Regeln hergeleitet werden. So kann z. B. für ein Wort (Subjekt, Komplement oder Adjunkt) verzeichnet sein, ob es sich um ein lebendiges Wesen, einen Menschen, ein Tier, ein Objekt, einen abstrakten Begriff, usw. handelt. Auch können hier schon Informationen über mögliche Wortstellungsalternativen abrufbar sein. Im Idealfall sind aus den lexikalischen Informationen die Wahrscheinlichkeiten für alle denkbaren Alternativen ableitbar, wie es in einem Schritt 302 angedeutet ist. Aus diesen Wahrscheinlichkeiten werden die Teilinformationen erzeugt, die jeder Formulierungsalternative, d. h. jedem Synonym und jeder Wortstellungsalternative zugeordnet sind.

Es können also Synonyme zum Kopf der Phrase, d. h. des Textes gesucht werden, Wendungen mit gleicher Bedeutung gesucht werden oder Wortstellungsalternativen aufgestellt werden. Fig. 4, auf die später eingegangen wird, zeigt eine detailliertere Erläuterung des Schritts 302.

Die lexikalischen Informationen des Kopfes legen die Möglichkeit für die restlichen Glieder des Satzes ein. Innerhalb dieser Teilphrasen oder Textbestandteile wird wiederum nach einem Kopf gesucht, wie es in einem Schritt 303 angedeutet ist. Dies kann beispielsweise eine Präposition innerhalb einer Präpositionalphrase sein oder aber ein Verb in einem Nebensatz. Der Prozeß setzt sich rekursiv fort. Somit können Wortstellungsalternativen generiert werden, sobald die Analyse des Satzes weit genug fortgeschritten ist. Wurde im Schritt 300 kein Kopf gefunden, entweder weil keiner vorhanden ist, oder weil sich Schwierigkeiten beim sprachlichen Analysieren oder Parsen ergeben, können immerhin noch Synonyme generiert werden und feststehende Wendungen durch ähnlich-bedeutende ersetzt werden (Schritt 304).

Grundsätzlich muß beim Erzeugen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen berücksichtigt werden, daß alle Formulierungsalternativen für den Text grammatikalisch richtig sind und den im wesentlichen gleichen Sinn im gleichen Kontext unter Berücksichtigung einer Ähnlichkeitsschwelle haben, derart, daß der modifizierte Text nicht derart auffällig ist, daß in ihm geheime Informationen vermutet werden.

Fig. 4 zeigt die Behandlung einer einzelnen Alternative i. Jede Alternative wird zunächst auf ihre Alternativenklasse zurückgeführt (Schritt 400). Dies kann beispielsweise die Klasse der korrekten Wortstellung für diesen Satz sein oder die semantische Klasse, der ein Wort angehört. In einem Schritt 402 wird entweder auf eine existierende Wahrscheinlichkeitsverteilung, d. h. auf bereits existierende Teilin-



formationen, zurückgegriffen, oder es kann nach bestimmten Regeln, die auch der Vorrichtung zum Extrahieren von Informationen (Fig. 2) bekannt sind, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, d. h. Teilinformationen, erzeugt werden. Keine Neugenerierung ist erforderlich, wenn der vom Benutzer angegebene Ähnlichkeitsschwellwert so klein ist, daß er nicht größer ist als die minimale Distanz zwischen der jeweils aktuellen und der benachbarten semantischen Konzeptgruppe. Ist der Ähnlichkeitsschwellwert höher, so sollten alle semantischen Konzeptgruppen, deren Abstand zur Kernsemantik geringer als dieser Schwellwert ist, zu einer semantischen Gruppe zusammengefaßt werden. Ein bevorzugtes Verfahren zum Berechnen der semantischen Ähnlichkeit in Taxonomien wurde vorgestellt in Jay J. Jiang and David M. Conrath (1997), "Semantic similarity based on corpus statistics and lexical taxonomy", in Proceedings of International Conference Research on Computational Linguistics (ROCLING X), Taiwan.

Grundsätzlich werden einfach die Gewichte aller beteiligten Elemente zu einem Gesamtgewicht aufsummiert, um daraus dann auf die Wahrscheinlichkeiten und somit auf die Teilinformationen der einzelnen Alternativen zu schließen. Dabei sollten die Gewichte, die einer entfernten semantischen Gruppe angehören, entsprechend herunterskaliert werden. Eine schnelle aber ungenaue Variante besteht darin, nach grober Abschätzung Wahrscheinlichkeits- oder Codebereiche für die Alternativen zu reservieren, die in einer semantischen Gruppe liegen.

Falls die Einrichtung 22 zum Auswählen (Fig. 1) eine arithmetische Codierung/Decodierung verwendet, kann ganz ohne Genauigkeitsverlust ein Intervall für jede semantische Gruppe reserviert werden, was sich aus der Gesamtsumme der dort vorhandenen Gewichte herabskaliert entsprechend der Entfernung der Konzepte ergibt. Im Falle einer bitbasierten Auswahlrichtung 22 könnte einfach ein Codebereich, z. B. alle Codes, die mit "110" anfangen, für die entfernte semantische Gruppe reserviert werden. Ein Schritt 404 zeigt

die Funktion der Auswahleinrichtung 22, d. h. die Codierung der geheimen Nachricht durch Wahl der den Nachrichtenbits entsprechenden Alternative. Anschließend wird zur nächsten Alternative  $i+1$  übergegangen.

Sollen mehrere geheime Nachrichten, d. h. mehrere zu verbergende Informationen, in den Text eingebracht werden, so wird typischerweise vor Beginn der ersten geheimen Informationen eine Präambel in den Strom eingefügt, die die Anzahl der vorhandenen geheimen Datenquellen und auch die Bitpositionen ihres Anfangs im Datenstrom codiert. Typischerweise wird jede geheime Datenquelle mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt und mit Kontrollinformationen versehen. Bei der Decodierung wird dann der Benutzer nach dem Schlüssel/den Schlüsseln gefragt und es wird nur der geheime Teil decodiert, zu dem der Schlüssel paßt. Ob der Schlüssel paßt kann wiederum aus den Kontrollinformationen oder aus den decodierten Daten selbst geschlossen werden. Soll es sich bei dem decodierten Text, d. h. dem Text am Ausgang des Extrahierers 50, um einen sinnvollen Text handeln und ist dies nicht der Fall, so war der Schlüssel falsch.

Bei einer aufwendigeren Implementation der vorliegenden Erfindung kann der Benutzer die Generierung und die Auswahl der Alternativen spezifischer beeinflussen, indem er beispielsweise angibt, welche Wörter vermieden werden sollen, beispielsweise um besonders altertümliche Synonyme auszuschließen, ob der modifizierte Text eine minimale, eine mittlere oder eine maximale Satzlänge haben soll, ob der neue Text eine bestimmte Sprachkomplexität oder ein bestimmtes Sprachniveau, wie z. B. gehoben, einfach, umgangssprachlich, historisch usw. haben soll, welche Satzbaumodelle und Wortstellungsmodelle bevorzugt werden, ob der Text möglichst stark verändert werden soll, ob versucht werden soll, die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, welche Liste von Wörtern durch andere grundsätzlich ersetzt werden sollen, und wie mit vermuteten Fehlern umgegangen werden soll, beispiels-

weise mittels einer automatischen Korrektur, einer interaktiven Korrektur, oder ob die Fehler grundsätzlich ignoriert werden sollen. Voraussetzung dafür ist jedoch immer, wie bereits oft erwähnt wurde, daß die Grammatik korrekt wiedergegeben werden kann, d. h. daß insbesondere flektierte Verbformen angepaßt werden. Solche Optionen werden typischerweise am Beginn des Datenstroms oder in einer äußeren Codierungsebene in die zu verbergenden Informationen encodiert. Vorteilhaft ist es, jeweils kurze komprimierte Symbole für die Codierung eines typischen Satzes von Konfigurationsdaten einzusetzen.

Das Ende des geheimen Datenstroms kann im allgemeinen Fall der Datenkompression auf mehrere Arten und Weisen codiert werden, und zwar einerseits durch eine explizite Speicherung der Bitlänge in der Präambel der zu komprimierenden Daten, oder durch Codierung einer Variante mit der Bedeutung "Ende des geheimen Datenstroms". Damit die letztere Variante möglich ist, müßte jedoch in jedem Kontext ein solches Symbol explizit codiert werden. Dies erhöht jedoch die Entropie und damit die Länge der komprimierten Daten. Im Falle des Codiergangs zum Verbergen geheimer Daten ist diese zweite Variante ohnehin nicht möglich: Eine Bitsequenz im geheimen Datenstrom könnte vorzeitig das Ende-Symbol selektieren und damit eine Fehlinformation codieren.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung benutzt die Einrichtung 20 zum Bestimmen einer Formulierungsalternative (Fig. 1) bzw. die Einrichtung 58 zum Liefern von Teilinformationen (Fig. 2) einen Wortspeicher in Form eines Baumes, z. B. eines Tries (eine Baumdatenstruktur für Buchstaben, abgeleitet von "information retrieval"), oder vorzugsweise eines Graphen, bestehend aus (a) Wort-Vollformen, also flektierten Wörtern, die dann zu anderen flektierten Wörtern in Beziehung gesetzt werden oder (b) morphologisch-syntaktische Zerlegungen der Wörter, etwa nach Flektionsklassen und insbesondere eine Aufspaltung in Wörtpräfixe, Wortstämme und Wortsuffixe,

wobei lediglich die Wortstämme oder Wortpräfix-Wortstamm-Kombinationen explizit als Synonyme in Beziehung gesetzt werden müssen und die jeweiligen flektierten Formen entsprechend dem aktuellen Bedarf beim jeweils vorgefundenen Wort anhand von Flektionsdaten analysiert und für ein gewähltes Synonym entsprechend generiert werden.

Synonymverweise sind dabei organisiert sind als (a) Kette von synonymen Bedeutungen eines Wortes, die erstens ringförmig aufeinander verweisen und zweitens implizit durch eine Ordnungsvorschrift wie die lexikalische Reihenfolge oder Anordnung nach Vorkommenswahrscheinlichkeit oder explizit durch eine Kennzeichnung des Ranges eines oder mehrerer Elemente geordnet sind oder als (b) Gruppe von als synonym betrachteten Wörtern oder als Verweise auf die Synonyme mit der Eigenschaft, daß umgekehrt auch von den betroffenen Synonymen auf diese Gruppe verwiesen wird oder diese Gruppe als Wert eines Synonyms gespeichert wird.

Es sei darauf hingewiesen, daß sich ein HPSG-Parser zum Einsatz beim erfindungsgemäßen Konzept besonders gut eignet, da mit ihm auch das Problem von Mehrdeutigkeiten bei Umstellung von Bestandteilen des Satzes angegangen werden kann. Dies wird anhand des folgenden Beispielsatzes dargestellt. Der Beispielsatz lautet:

"Er sieht den Mann auf dem Berg mit dem Fernglas."

Dieser Satz hat prinzipiell vier korrekte Bedeutungen, die darin bestehen, daß "er" oder "der Mann" jeweils "auf dem Berg stehen" oder "ein Fernglas haben". Dagegen hat der ähnliche Satz

"Er sieht den Stern auf dem Berg mit dem Fernglas."

nur eine korrekte Bedeutung. Aufgrund der semantischen Eigenschaften von "Stern", und insbesondere aufgrund der Größenverhältnisse zu den anderen Gegenständen, kann der HPSG-

Parser aufgrund seiner inneren hierarchisch organisierten Baumstruktur ermitteln, daß ein Stern nicht auf einem Berg stehen kann und auch kein Fernglas haben kann.

Andere Verfahren zur Reduktion der Mehrdeutigkeiten, welche auch als Disambiguisierung bezeichnet werden, sind statistisch und/oder regelbasiert. Solche Verfahren können entweder statt eines HPSG-Parsers oder ergänzend zu einem HPSG-Parser eingesetzt werden. Diese Verfahren basieren auf Wörterbüchern mit Kontexten, durch die eine große Menge von potentiellen Mehrdeutigkeiten korrekt aufgelöst sind. Solche Wörterbücher werden oftmals per Hand oder aber semi-automatisch erstellt. Die Vorrichtungen und Verfahren der vorliegenden Erfindung können ohne weiteres auf solche bereits bestehenden Wörterbücher zurückgreifen. Aufgrund der vorkommenden Wörter oder aufgrund der vorkommenden grammatikalischen Strukturen werden dann vorzugsweise unter Verwendung solcher Wörterbücher statistische oder regelbasierte Gesetzmäßigkeiten automatisch ermittelt.

So ist zwar eine Sinnverfälschung durch Variieren lediglich der Reihenfolge der Textbestandteile nicht so wahrscheinlich wie bei der Verwendung von Synonymen. Erfindungsgemäß wird jedoch auch hier im Sinne des Grundgedankens der Steganographie darauf geachtet, daß neben der grammatikalischen Richtigkeit keine bzw. keine allzugroßen Sinnveränderungen durch das Verbergen der Informationen auftritt. Daher wird grundsätzlich auf Formulierungsalternativen abgestellt, die einen identischen Sinn haben. Falls dies im konkreten Fall nicht möglich ist oder falls die Anzahl der dann möglichen Formulierungsalternativen zu gering ist, wird immer versucht, eine in einem gewissen Rahmen befindliche kleine Abweichung in den Bedeutungsgehalten der Formulierungsalternativen sicherzustellen. Ist auch dies für einen bestimmten Satz nicht möglich, so werden in diesem Satz keine Informationen verborgen, sondern er wird übergangen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Verbergen von Informationen in einem Text, der zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung (12) zum Liefern des Textes;

einer Einrichtung (18) zum sprachlichen Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

einer Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text

- durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile selbst,
- durch Ermitteln von Synonymen für die Textbestandteile und Variieren der Reihenfolge der Synonyme für die Textbestandteile, oder
- durch Ermitteln von Synonymen für zumindest einen Textbestandteil und Variieren der Reihenfolge eines Synonyms für den zumindest einen Textbestandteil und eines anderen Textbestandteils des Satzes,

wobei jede Formulierungsalternative für den Text grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der Text hat, wobei jeder Reihenfolge und jedem ermittelten Synonym bestimmte Teilinformationen zugeordnet sind;

einer Einrichtung (22) zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen, derart, daß die Teilinformationen, die

der ausgewählten Formulierungsalternative zugeordnet sind, zumindest einem Teil der zu verbergenden Informationen entsprechen; und

einer Einrichtung (24) zum Ausgeben der Formulierungsalternative, die einen modifizierten Text bildet, wobei in dem modifizierten Text die zu verbergenden Informationen verborgen sind.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, bei der die Einrichtung (18) zum sprachlichen Analysieren ein Parser, insbesondere ein hochlexikalisierte unifikationsbasierter Parser und speziell ein HPSG-Parser ist.
3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen eine Lexikon/Grammatik-Stufe aufweist, derart, daß grammatikalisch richtige Formulierungsalternativen geliefert werden.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der in der Lexikon/Grammatik-Stufe Synonyme für Textbestandteile sowie für jedes Synonym eindeutige Teilinformationen gespeichert sind wie syntaktische, semantische, kontextuelle und statistische Informationen.
5. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei der jeder Reihenfolge der Textbestandteile und jedem ermittelten Synonym als Teilinformationen eine Gewichtung zugeordnet ist, wobei die Gewichtung derart bestimmt ist, daß alle Gewichtungen für die Reihenfolge bzw. die Synonyme zusammen eine Wahrscheinlichkeit von 1 ergeben, und

bei der die Einrichtung (22) zum Auswählen angeordnet ist, um gemäß den Regeln der arithmetischen Decodierung

jeweils eine Formulierungsalternative zu wählen, gesteuert durch die als codierte Daten aufgefaßten geheimen Daten.

6. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Teilinformationen Huffman-Codewörter sind, wobei folgende Gleichung gilt:

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = 1,0$$

wobei  $l_i$  die Länge in Bit des  $i$ -ten Huffman-Codeworts ist, und wobei  $n$  die Anzahl von Huffman-Codewörtern eines Kontextes ist, wobei alle Synonyme für einen Textbestandteil einschließlich des Textbestandteils zusammen einen eigenen Kontext bilden, wobei alle verschiedenen Reihenfolgen von Textbestandteilen einschließlich der Reihenfolge der Textbestandteile im Text einen eigenen Kontext bilden, derart, daß alle beliebigen zu verbergenden Informationen einen Strom von gültigen Huffman-Codewörtern darstellen.

7. Vorrichtung (10) nach Anspruch 5, bei der die zu verbergenden Informationen eine Bitsequenz aufweisen, wobei die Einrichtung (22) zum Auswählen angeordnet ist, um von dem Anfang der Bitsequenz so viele Bits zu nehmen, bis die Zahl, die diese Bits darstellen, eindeutig in einem speziellen der Wahrscheinlichkeitsintervalle liegt, die durch die Gewichtungen bestimmt sind, woraufhin die Einrichtung (22) zum Auswählen die Formulierungsalternative auswählt, die der dem speziellen Wahrscheinlichkeitsintervall zugeordneten Gewichtung entspricht, woraufhin die Einrichtung (22) zum Auswählen eine weitere Intervallschachtelung vornimmt, um die nächste Formulierungsalternative zu wählen.
8. Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, bei der die Einrich-



tung zum Auswählen (22) angeordnet ist, um eine Huffman-Decodierung durchzuführen, wobei dieselbe nacheinander auf verschiedene Huffman-Code-Kontexte zugreift, die durch die Textbestandteile aus einer Anzahl von durch die Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen bereitgestellten Formulierungsalternativen selektiert werden, wobei die Eingabe in die Huffman-Decodierung die zu verbergenden Informationen sind, und wobei die Ausgabe aus der Huffman-Decodierung der modifizierte Text ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, bei der jeder Textbestandteil zumindest ein Wort aufweist, und wobei die Synonyme für jedes Wort in der Lexikon/Grammatik-Stufe zusammen mit den entsprechenden Teilinformationen gespeichert sind, während die Teilinformationen für jede unterschiedliche Reihenfolge der Textbestandteile nach einer Modellierung realer linguistischer Gesetze durch deklarative Regeln, Constraints oder feste Implementationen in Software vorgegeben sind.
10. Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, bei der die Einrichtung (22) zum Auswählen angeordnet ist, um einen ersten Abschnitt der zu verbergenden Informationen für die Auswahl der Reihenfolge der Textbestandteile zu verwenden und die nachfolgenden Abschnitte für die Auswahl der Synonyme zu verwenden und wobei die Reihenfolge der ausgewählten Synonyme eine unter einer oder mehreren linguistisch möglichen Reihenfolgen selektierte ist und von der Reihenfolge der Textbestandteile im Text unabhängig ist.
11. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die ferner folgendes Merkmal aufweist:

eine Einrichtung zum Verschlüsseln und/oder Komprimieren der zu verbergenden Informationen, wodurch ver-

schlüsselte und/oder komprimierte zu verbergende Informationen erzeugt werden, die in die Einrichtung (22) zum Auswählen einspeisbar sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Einrichtung (18) zum sprachlichen Analysieren angeordnet ist, keine Textbestandteile zu liefern, für die die Korrektheit der Umformulierung nicht garantiert werden kann, und/oder bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen von Formulierungsalternativen angeordnet ist, um nur solche Formulierungsalternativen anzubieten, für die sichergestellt ist, daß bei deren Analyse wieder der gleiche Satz von Formulierungsalternativen erhalten werden kann.
13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der es einen öffentlichen Text und geheime Daten gibt, wobei die Vorrichtung (10) eine Steuereinrichtung aufweist, die derart angeordnet ist, um die Informationen der geheimen Daten der Einrichtung (22) zum Auswählen zuzuführen, derart, daß dieselben durch Modifizieren des öffentlichen Textes in demselben verborgen werden.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, bei der die zu einer Kompression und/oder Verschlüsselung verwendeten Statistiken vom öffentlichen Text abhängig sind, so daß Übereinstimmungen von Datenfragmenten im öffentlichen Text und den geheimen Daten zur effizienten Kompression genutzt werden.
15. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen der Formulierungsalternativen über die Teilinformationen steuerbar ist, um einen bestimmten Stil einzuhalten, insbesondere um bestimmte Formulierungsalternativen zu bevorzugen bzw. auszuschließen, wie z. B. bestimmte Wörter, bestimmte Satzlängen, welche Sprachkomplexität,

welches Sprachniveau, welche Satzbau- und Wortstellungsmodelle, welche Erzählperspektive, welchen ethnischen Schwerpunkt bzgl. der Herkunft der Wörter der modifizierte Text haben soll, welche Liste von zu vermeidenden Wörtern verwendet werden soll, wie mit vermuteten Fehlern im Text umzugehen ist und ob neue Fehler eingebaut werden dürfen.

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Ähnlichkeitsschwelle vorgebar ist, derart, daß die Einrichtung (20) zum Bestimmen von Formulierungsalternativen ähnliche Formulierungsvarianten für den Text bestimmt, deren semantische Unterschiede zur Ausgangsalternative unter der Ähnlichkeitsschwelle liegen, während Formulierungsalternativen, deren semantische Unterschiede zur Ausgangsalternative über der Ähnlichkeitsschwelle liegen, verworfen werden.
17. Vorrichtung nach Anspruch 15, bei der die Textmenge begrenzt ist, wobei die Ähnlichkeitsschwelle derart bemessen ist, daß gerade alle zu verbergenden Informationen in der begrenzten Textmenge untergebracht werden können.
18. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen angeordnet ist, um dynamisch die Formulierungsalternativen zu bestimmen, und um dynamisch die Teilinformationen zu erzeugen, die jeder Formulierungsalternative zugeordnet sind.
19. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen angeordnet ist, um nur die Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen auszugeben, die durch die Einrichtung (22) zum Auswählen aufgrund der zu verber-

genden Informationen ausgewählt wird.

20. Vorrichtung (50) zum Extrahieren von in einem modifizierten Text verborgenen Informationen, wobei der modifizierte Text zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung (52) zum Liefern des modifizierten Textes;

einer Einrichtung (56) zum sprachlichen Analysieren des modifizierten Textes, um Textbestandteile des modifizierten Textes zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

einer Einrichtung (58) zum Liefern von Teilinformationen, die der Reihenfolge der Textbestandteile und, falls der modifizierte Text in sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile verborgene Informationen hat, den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet sind, wobei die Einrichtung zum Liefern von Teilinformationen die gleichen Teilinformationen liefert, die bei dem Verbergen der Informationen, um den modifizierten Text zu erzeugen, der Reihenfolge der Textbestandteile und gegebenenfalls den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet waren;

einer Einrichtung (60) zum Kombinieren der Teilinformationen, die für den modifizierten Text durch die Einrichtung zum Liefern (58) von Teilinformationen geliefert wurden, um die in dem modifizierten Text verborgenen Informationen zu erhalten; und

einer Einrichtung (62) zum Ausgeben der verborgenen Informationen.

21. Vorrichtung (50) nach Anspruch 20, bei der die Teilinformationen Gewichtungen sind, wobei die Einrichtung (60) zum Kombinieren der Teilinformationen eine arithmetische Codierung ausführt, um die verborgenen Informationen zu extrahieren.
22. Vorrichtung (50) nach Anspruch 20, bei der die Teilinformationen einfache oder kanonische und insbesondere präfix-freie Huffman-Codewörter sind, wobei die Einrichtung (60) zum Kombinieren der Teilinformationen eine Huffman-Codierung ausführt, wobei die Code-Kontexte, die zur Huffman-Codierung verwendet werden, durch die Einrichtung (58) zum Liefern selektiert werden und den Code-Kontexten entsprechen, die während des Verbergens von Informationen eingesetzt wurden.
23. Vorrichtung (50) nach einem der Ansprüche 20 bis 22, bei der die Teilinformationen, die beim Verbergen verwendet wurden, zunächst die Reihenfolge der Textbestandteile und daran anschließend die Synonyme der Textbestandteile in einer vorbestimmten Reihenfolge betreffen, wobei die Einrichtung (60) zum Kombinieren der Teilinformationen angeordnet ist, um aus der Reihenfolge der Textbestandteile des modifizierten Textes zunächst die Teilinformationen, die sich auf die Reihenfolge beziehen, abzuleiten und dann ausgehend von einer vorgegebenen Reihenfolge der Textbestandteile nacheinander die Teilinformationen, die den einzelnen Textbestandteilen zugeordnet sind, abzuleiten.
24. Vorrichtung (50) nach einem der Ansprüche 20 bis 23, bei der die Einrichtung (58) zum Liefern von Teilinformationen ferner folgendes Merkmal aufweist:

eine Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den modifizierten Text durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile und/oder durch Verwenden von Synonymen oder Paraphrasen für die

Textbestandteile, wobei jede Formulierungsalternative für den Text grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der Text hat, wobei jeder Reihenfolge und/oder jedem Synonym oder jeder Paraphrase bestimmte Teilinformationen zugeordnet sind,

wobei die Einrichtung (58) zum Liefern von Teilinformationen angeordnet ist, um auf die Einrichtung zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen zuzugreifen, um die Teilinformationen, die sich auf die Reihenfolge und/oder die sprachliche Bedeutung der Textbestandteile des modifizierten Textes beziehen, wiederzugewinnen.

25. Verfahren zum Verbergen von Informationen in einem Text, der zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Schritten:

Liefern des Textes;

sprachliches Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text

- durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile selbst,
- durch Ermitteln von Synonymen für die Textbestandteile und Variieren der Reihenfolge der Synonyme für die Textbestandteile, oder
- durch Ermitteln von Synonymen für zumindest einen Textbestandteil und Variieren der Reihenfolge eines

Synonyms für den zumindest einen Textbestandteil und eines anderen Textbestandteils des Satzes,

wobei jede Formulierungsalternative für den Text grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der Text hat, wobei jeder Reihenfolge und jedem ermittelten Synonym bestimmte Teilinformationen zugeordnet sind;

Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen, derart, daß die Teilinformationen, die der ausgewählten Formulierungsalternative zugeordnet sind, den zu verbergenden Informationen entsprechen; und

Ausgeben der Formulierungsalternativen, die einen modifizierten Text bilden, wobei in dem modifizierten Text die zu verbergenden Informationen enthalten sind.

26. Verfahren zum Extrahieren von in einem modifizierten Text verborgenen Informationen, wobei der modifizierte Text zumindest einen Satz aufweist, mit folgenden Schritten:

Liefern des modifizierten Textes;

sprachliches Analysieren des modifizierten Textes, um Textbestandteile des modifizierten Textes zu liefern, wobei die Textbestandteile Bestandteile des Satzes sind, und wobei der Satz neben zumindest einem weiteren Bestandteil als Bestandteil genau ein Prädikat aufweist;

Liefern von Teilinformationen, die der Reihenfolge der Textbestandteile und den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet sind, wobei die gleichen Teilinformationen geliefert werden, die bei dem Verbergen der Informationen, um den modifizierten Text zu er-

zeugen, der Reihenfolge der Textbestandteile und, falls der modifizierte Text in sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile verborgene Informationen hat, den sprachlichen Bedeutungen der Textbestandteile zugeordnet waren;

Kombinieren der Teilinformationen, die für den modifizierten Text durch den Schritt des Lieferns von Teilinformationen geliefert wurden, um die in dem modifizierten Text verborgenen Informationen zu erhalten; und

Ausgeben der verborgenen Informationen.

27. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 20, bei der die Einrichtung (20) zum Bestimmen von Formulierungsalternativen bzw. die Einrichtung (58) zum Liefern von Teilinformationen angeordnet ist, um einen Wortspeicher in Form eines Baumes oder eines Graphen zu benutzen, der besteht aus (a) Wort-Vollformen, also flektierten Wörtern, die dann zu anderen flektierten Wörtern in Beziehung gesetzt sind oder (b) morphologisch-syntaktische Zerlegungen der Wörter nach Flektionsklassen und insbesondere eine Aufspaltung in Wörtpräfixe, Wortstämme und Wortsuffixe, wobei lediglich die Wortstämme oder Wortpräfix-Wortstamm-Kombinationen explizit als Synonyme in Beziehung gesetzt sind und die jeweiligen flektierten Formen entsprechend dem aktuellen Bedarf beim jeweils vorgefundenen Wort anhand von Flektionsdaten analysiert und für ein gewähltes Synonym entsprechend generiert werden.
28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß Synonymverweise entweder organisiert sind als (a) Kette von synonymen Bedeutungen eines Wortes, die erstens ringförmig aufeinander verweisen und zweitens implizit durch eine Ordnungsvorschrift wie die lexikalische Reihenfolge oder Anordnung nach Vorkommenswahrscheinlichkeit oder explizit durch eine Kennzeich-



nung des Ranges eines oder mehrerer Elemente geordnet sind, oder als (b) Gruppe von als synonym betrachteten Wörtern oder als Verweise auf die Synonyme mit der Eigenschaft, daß umgekehrt auch von den betroffenen Synonymen auf diese Gruppe verwiesen wird oder diese Gruppe als Wert eines Synonyms gespeichert wird.

## Vorrichtung und Verfahren zum Verbergen von Informationen und Vorrichtung und Verfahren zum Extrahieren von Informationen

### Zusammenfassung

Eine Vorrichtung (10) zum Verbergen von Informationen in einem Text umfaßt eine Einrichtung (12) zum Liefern des Textes, eine Einrichtung (18) zum sprachlichen Analysieren des Textes, um Textbestandteile zu liefern, eine Einrichtung (20) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Formulierungsalternativen für den Text durch Variieren der Reihenfolge der Textbestandteile und gegebenenfalls zusätzlich durch Verwenden von Synonymen für die Textbestandteile, wobei jede Formulierungsalternative für den Text grammatikalisch richtig ist und den im wesentlichen gleichen Sinn wie der Text hat, wobei jeder Reihenfolge und/oder jedem Synonym oder jeder Paraphrase bestimmte Teilinformationen zugeordnet sind, eine Einrichtung (22) zum Auswählen einer Formulierungsalternative aus der Mehrzahl von Formulierungsalternativen, derart, daß die Teilinformationen, die der ausgewählten Formulierung zugeordnet sind, den zu verbergenden Informationen entsprechen, und eine Einrichtung (24) zum Ausgeben der Formulierungsalternative, die einen modifizierten Text bildet, wobei in dem modifizierten Text zu verbergende Informationen enthalten sind. Eine Vorrichtung zum Extrahieren zerlegt den modifizierten Text in seine Textbestandteile und verwendet dann die diesen Textbestandteilen zugeordneten Teilinformationen, um die verborgenen Informationen wieder zu extrahieren. Damit können zu verbergende Informationen flexibel und unauffällig sowie in hoher Menge in einen beliebigen Text eingebracht werden.




FIG. 1




FIG. 2

# Alternativengenerierung für eine Phrase




FIG. 3




FIG. 4

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

SCHOPPE, Fritz  
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler  
Postfach 71 08 67  
D-81458 München  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 13 June 2000 (13.06.00)	
Applicant's or agent's file reference PÖ000301PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/02144	International filing date (day/month/year) 10 March 2000 (10.03.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 10 March 1999 (10.03.99)
Applicant PÖTTER, Thomas	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
10 Marc 1999 (10.03.99)	199 10 621.5	DE	17 May 2000 (17.05.00)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Carlos Naranjo



Telephone No. (41-22) 338.83.38

# PATENT COOPERATION TREATY

WO 00/54452  
PCT/EP00/02144

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

## NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

SCHOPPE, Fritz  
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler  
Postfach 71 08 67  
D-81458 München  
ALLEMAGNE

27 9 2000

Date of mailing (day/month/year)

14 September 2000 (14.09.00)

Applicant's or agent's file reference

+ PÖ000301PCT

### IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/EP00/02144✓

International filing date (day/month/year)

10 March 2000 (10.03.00)

Priority date (day/month/year)

10 March 1999 (10.03.99)

Applicant

PÖTTER, Thomas

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:  
US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:  
CA, EP, JP, NO

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on  
14 September 2000 (14.09.00) under No. WO 00/54452

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a **demand for international preliminary examination** must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/308 (July 1996)

3511608



## Continuation of Form PCT/IB/308

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF  
THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

Date of mailing (day/month/year) 14 September 2000 (14.09.00)	IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference PÖ000301PCT	International application No. PCT/EP00/02144
<p>The applicant is hereby notified that, at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making amendments under Article 19 has not yet expired and the International Bureau had received neither such amendments nor a declaration that the applicant does not wish to make amendments.</p>	

## PATENT COOPERATION TREATY

EINGEGANGEN

16. NOV. 2000

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED  
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SCHOPPE, Fritz  
 Schoppe, Zimmermann & Stöckeler  
 Postfach 71 08 67  
 D-81458 München  
 ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year)

07 November 2000 (07.11.00)

Applicant's or agent's file reference

+ PÖ000301PCT

## IMPORTANT INFORMATION

International application No.

PCT/EP00/02144

International filing date (day/month/year)

10 March 2000 (10.03.00)

Priority date (day/month/year)

10 March 1999 (10.03.99)

Applicant

PÖTTER, Thomas

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE  
 National : CA, JP, NO, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" **before the expiration of 30 months from the priority date** before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed **until 31 months from the priority date** for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO  
 34, chemin des Colombettes  
 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

R. E. Stoffel

Telephone No. (41-22) 338.83.38

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

## PCT

An

SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER  
z.H. SCHOPPE, Fritz  
Postfach 71 08 67  
81458 München  
GERMANY

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS

*Search Report*

RUNG

*8*

PCT)

*Prior Art References*

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

22/08/2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

PÖ000301PCT

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkte 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/ 02144

Internationales Anmeldedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

10/03/2000

Anmelder

PÖTTER, Thomas

1. ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.

**Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:**

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

**Bis wann sind Änderungen einzureichen?**

Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

**Wo sind Änderungen einzureichen?**

Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,  
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

2. ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.
3. ☐ Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß
- ☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsbüro dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.
- ☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

4. **Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von **18 Monaten** seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis bzw. 90 bis 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von **19 Monaten** seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.

Innerhalb von **20 Monaten** seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsbüro vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswählerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Carole Emery

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen. Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

## HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

### Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

**Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):**

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:  
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:  
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:  
"Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:  
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

### Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>PÖ000301PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/ 02144</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>10/03/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>10/03/1999</b>
Anmelder <b>PÖTTER, Thomas</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐

**Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐

**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1



wie vom Anmelder vorgeschlagen



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



keine der Abb.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGENSTANDES  
IPK 7 H04L9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	BENDER W ET AL: "TECHNIQUES FOR DATA HIDING" ✓ IBM SYSTEMS JOURNAL, US, IBM CORP. ARMONK, NEW YORK, Bd. 35, Nr. 3/04, 1996, Seiten 313-335, XP000635079 ISSN: 0018-8670 in der Anmeldung erwähnt Seite 334, linke Spalte, Zeile 1 -rechte Spalte, Zeile 29	1, 20, 25, 26
A	WAYNER P.: "DISAPPEARING CRYPTOGRAPHY" ✓ ACADEMIC PRESS, LONDON XP002144813 in der Anmeldung erwähnt Seite 93 -Seite 123	1, 20, 25, 26

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☐ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung befragt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. August 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/08/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Holper, G